
Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zł

Kosztorys nakładczy ślepy wariant I

Obiekt Remont pomieszczenia chirurgii
Budowa ul. Szpitalna 2 budynek C w Koszalinie

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sporządził Jacek Chyła

Koszalin luty 2018

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1	m2 razem	1,000 1,000
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,10*2,10*0,42*1	m3 razem	0,970 0,970
3	KNR 4-04 0505/01	Skucie płytek ceramicznych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (analogia) 2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2 -1,14*1,08*3 -1,17*2,05	m2 m2 m2 razem	41,943 -3,694 -2,399 35,850
4	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24,19	m2 razem	24,190 24,190
5	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 19,98	m2 razem	19,980 19,980
6	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,10*2,10*0,42*1 (2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2)*0,03 -1,14*1,08*3*0,03 -1,17*2,05*0,03 24,19*0,05 19,98*0,01	m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,970 1,258 -0,111 -0,072 1,210 0,200 3,455
7	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14) 1,10*2,10*0,42*1 (2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2)*0,03 -1,14*1,08*3*0,03 -1,17*2,05*0,03 24,19*0,05 19,98*0,01	m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,970 1,258 -0,111 -0,072 1,210 0,200 3,455
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko 3,455	t razem	3,455 3,455
9	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl razem	2,000 2,000
Roboty przygotowawcze				
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 19,98+24,19 Ściany 2*(4,48+5,45)*(3,01-2,05)+0,30*(3,01-2,05)*2 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*3 Ściany 2*(4,46+4,48)*3,01 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2 okna -1,14*1,76*2 drzwi -0,93*2,05	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	44,170 19,642 2,516 53,819 1,678 -4,013 -1,907 115,905
11	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 sufit 19,98+24,19 Ściany 2*(4,48+5,45)*3,01+0,30*3,01*2 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*3 -1,14*1,08*3 -1,17*2,05	m2 m2 m2 m2 m2	44,170 61,585 2,516 -3,694 -2,399

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ściany 2*(4,46+4,48)*3,01 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2 okna -1,14*1,76*2 drzwi -0,93*2,05	m2 m2 m2 m2	53,819 1,678 -4,013 -1,907
		razem	m2	151,755
12	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 1	 m2	 1,000
		razem	m2	1,000
13	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2 0,93*2,03	 m2	 1,888
		razem	m2	1,888
14	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2 -1,14*1,08*3 -1,17*2,05	 m2 m2 m2	 41,943 -3,694 -2,399
		razem	m2	35,850
15	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 24,19 19,98 5,36	 m2 m2 m2	 24,190 19,980 5,360
		razem	m2	49,530
16	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 drzwi -0,93*2,05 1,75*3,01 2*(1,75+2,77)*3,01	 m2 m2 m2	 -1,907 5,268 27,210
		razem	m2	30,571
17	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 24,19 19,98	 m2 m2	 24,190 19,980
		razem	m2	44,170
18	NNRNKB 11 2023/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 1,75*3,01	 m2	 5,268
		razem	m2	5,268
19	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	 kpl	 1,000
		razem	kpl	1,000
20	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	 szt	 1,000
21	KNR 4-02 0109/03	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm	 szt	 4,000
		Wykończenie		
22	NNRNKB 4 0840/10	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" Ściany 2*(4,48+5,45)*3,01+0,30*3,01*2 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*3 -1,14*1,08*3 -1,17*2,05 Ściany 2*(4,46+4,48)*3,01 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2 okna -1,14*1,76*2 drzwi -0,93*2,05	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 61,585 2,516 -3,694 -2,399 53,819 1,678 -4,013 -1,907
		razem	m2	107,585
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Ściany 2*(1,75+2,77)*3,01 sufity 24,19 19,98	 m2 m2 m2	 27,210 24,190 19,980

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,36	m2	5,360
		razem	m2	76,740
24	KNR 2-02s 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - winyleum		
		24,19	m2	24,190
		19,98	m2	19,980
		razem	m2	44,170

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Prace rozbiórkowe								
1	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,84	0,840	0,00	0,00		
Razem pozycja					0,00			
2	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,97 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	8,63	8,371	0,00	0,00		
Razem pozycja					0,00			
3	KNR 4-04 0505/01 Skucie płytek ceramicznych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (analogja) 35,85 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,36	48,756	0,00	0,00		
Razem pozycja					0,00			
4	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24,19 m2 Robocizna R=1,3 Robotnicy gr.I	r-g	0,52	16,352	0,00	0,00		
Razem pozycja					0,00			
5	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 19,98 m2 Robocizna R=1,3 Robotnicy gr.I	r-g	0,22	5,714	0,00	0,00		
Razem pozycja					0,00			
6	KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglano samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,455 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m-g	1,12 0,73	3,870 2,522	0,00 0,00	0,00		0,00
Razem pozycja					0,00			
7	KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14) 3,455 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,04	1,935	0,00			0,00
Razem pozycja					0,00			
8	Kalkulacja indywidualna Opłata za wysypisko 3,455 t Materiały Opłt za wysypisko	t	1	3,455	0,00		0,00	
Razem pozycja					0,00			
9	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II Materiały Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	1 1 4	2,000 2,000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem pozycja					0,00			
Roboty przygotowawcze								
10	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 115,905 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,092	10,663	0,00	0,00		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	2,550	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,00088	0,102	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,116	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja						0,00	
11	KNR 0-17 2608/04 Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 151,755 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,1035	15,707	0,00	0,00		
	Materiały							
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,3	45,527	0,00		0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,030	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
12	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 1 m2							
	Robocizna							
	Murarze gr.II	r-g	1,66	1,660	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,22	0,220	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,23	0,230	0,00		0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	3,45	3,450	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,008	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,004	0,004	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,09	0,090	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
13	KNR 2-02s 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2 1,888 m2							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,510	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,189	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneMAGNOLIA ERKADO + ościeznica	m2	1	1,888	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,01	0,019	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,038	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja							0,00
14	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 35,85 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,64	22,944	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.II	r-g	0,09	3,227	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,44	15,774	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,186	0,00		0,00	
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,172	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,954	0,00		0,00	

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Woda	m3	0,0067	0,240	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt						0,00	
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,05	1,793	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
15	NNRNKB 10 2015/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 49,53 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,26	12,878	0,00	0,00		
	Cieśle gr.II	r-g	0,04	1,981	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,495	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	4,83	239,230	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,198	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,248	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
16	NNRNKB 10 2013/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 30,571 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,23	7,031	0,00	0,00		
	Cieśle gr.II	r-g	0,02	0,611	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,306	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	4,7	143,684	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,122	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,153	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
17	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 44,17 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	4,859	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	1,325	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	7,8	344,526	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,01	0,442	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,442	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
18	NNRNKB 11 2023/02 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obu stron							
	5,268 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,43	7,533	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,96	5,057	0,00	0,00		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
						0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	2,06	10,852	0,00		0,00	
	Profil UW	m	0,71	3,740	0,00		0,00	
	Profil CW	m	1,84	9,693	0,00		0,00	
	Wkręty RIGIPS	szt	24,5	129,066	0,00		0,00	
	Łączniki rozporowe	szt	1,53	8,060	0,00		0,00	
	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,89	4,689	0,00		0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,96	15,593	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,16	6,111	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,038	0,200	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,028	0,148	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
19	KNR 4-02 0219/02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1 kpl							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	2,75	2,750	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,030	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja				0,00			
20	KNR 4-02 0218/04 Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników 1 szt							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	1,61	1,610	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,090	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja				0,00			
21	KNR 4-02 0109/03 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm 4 szt							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,22	0,880	0,00	0,00		
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,3	1,200	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,840	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Łączniki miedziane śrubunkowe APM	szt	4	16,000	0,00		0,00	
	Rury miedziane 20/ 2,5mm	m	1,05	4,200	0,00		0,00	
	Haki do rur	szt	1	4,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Wykończenie							
22	NNRNKB 4 0840/10 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 107,585 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,9261	99,634	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1179	12,684	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płytki i kształtki ceramiczne terakotowe 30x30cm	m2	1,05	112,964	0,00		0,00	
	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,2174	776,484	0,00		0,00	

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00004	0,004	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt						0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0256	2,754	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0416	4,476	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
23	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłożu gipsowych z gruntowaniem 76,74 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	8,311	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	5,165	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	21,180	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,023	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
24	KNR 2-02s 1112/04 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - winyleum 44,17 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	16,171	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0232	1,025	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Klej winylowy Polacet	kg	0,9	39,753	0,00		0,00	
	Pasta podłogowa	kg	0,08	3,534	0,00		0,00	
	Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna	m2	1,09	48,145	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,199	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0039	0,172	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
	OGÓLEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 23%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Prace rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roboty przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykończenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 23%							
	Ogółem kosztorys							

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	2,593		
2	Malarze gr.II	r-g	8,311		
3	Montażysty gr.II	r-g	5,057		
4	Montażysty gr.III	r-g	7,533		
5	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	7,560		
6	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,880		
7	Murarze gr.II	r-g	1,660		
8	Posadzkarze gr.II	r-g	4,859		
9	Posadzkarze gr.III	r-g	115,805		
10	Robotnicy gr.I	r-g	132,709		
11	Robotnicy gr.II	r-g	3,227		
12	Robotnicy	r-g	15,707		
13	Stolarze gr.II	r-g	0,510		
14	Tynkarze gr.III	r-g	42,853		
		Razem	349,263		0,00

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,186	0,00	0,00
2	Cement portlandzki 35	kg	3,450	0,00	0,00
3	Farba emulsyjna Polinit	dm3	21,180	0,00	0,00
4	Haki do rur	szt	4,000	0,00	0,00
5	Klej winylowy Polacet	kg	39,753	0,00	0,00
6	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	2,000	0,00	0,00
7	Łączniki miedziane śrubunkowe APM	szt	16,000	0,00	0,00
8	Łączniki rozporowe	szt	8,060	0,00	0,00
9	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	4,689	0,00	0,00
10	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,550	0,00	0,00
11	Opłt za wysypisko	t	3,455	0,00	0,00
12	Pasta podłogowa	kg	3,534	0,00	0,00
13	Pianka poliuretanowa	dm3	0,230	0,00	0,00
14	Piasek do zapraw	m3	1,078	0,00	0,00
15	Płytki i kształtki ceramiczne terakotowe 30x30cm	m2	112,964	0,00	0,00
16	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	10,852	0,00	0,00
17	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	45,527	0,00	0,00
18	Profil CW	m	9,693	0,00	0,00
19	Profil UW	m	3,740	0,00	0,00
20	Rury miedziane 20/ 2,5mm	m	4,200	0,00	0,00
21	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneMAGNOLIA ERKADO + ościeznica	m2	1,888	0,00	0,00
22	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
23	Taśma spoinowa	m	15,593	0,00	0,00
24	Taśma uszczelniająca	m	6,111	0,00	0,00
25	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	1,000	0,00	0,00
26	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,172	0,00	0,00
27	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,102	0,00	0,00
28	Wkręty RIGIPS	szt	129,066	0,00	0,00
29	Woda	m3	0,244	0,00	0,00
30	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1,000	0,00	0,00
31	Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna	m2	48,145	0,00	0,00
32	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,004	0,00	0,00
33	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	344,526	0,00	0,00
34	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	776,484	0,00	0,00
35	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	382,914	0,00	0,00
		Razem			0,00

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	4,457	0,00	0,00
2	Środek transportowy	m-g	5,729	0,00	0,00
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,883	0,00	0,00
4	Wyciąg	m-g	3,934	0,00	0,00
		Razem	16,002		0,00