
Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zł

Kosztorys nakładczy ślepy wariant II

Obiekt Remont pomieszczenia chirurgii
Budowa ul. Szpitalna 2 budynek C w Koszalinie

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sporządził Jacek Chyła

Koszalin luty 2018

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,60*2,05	m2	3,280
		razem	m2	3,280
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,10*2,10*0,42*3	m3	2,911
		razem	m3	2,911
3	KNR 4-04 0505/01	Skucie płytek ceramicznych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (analogia) 2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2 -4,48-3,01 -1,14*1,08*3 -1,17*2,05	m2 m2 m2 m2	41,943 -7,490 -3,694 -2,399
		razem	m2	28,360
4	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24,19	m2	24,190
		razem	m2	24,190
5	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 19,98+6,19+ 5,36	m2	31,530
		razem	m2	31,530
6	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 4,48*3,01*2	m2	26,970
		razem	m2	26,970
7	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,10*2,10*0,42*3 4,48*3,01*2*0,15 (2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2)*0,03 -1,14*1,08*3*0,03 -1,17*2,05*0,03 24,19*0,05 19,98*0,01	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,911 4,045 1,258 -0,111 -0,072 1,210 0,200
		razem	m3	9,441
8	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14) 1,10*2,10*0,42*3 4,48*3,01*2*0,15 (2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2)*0,03 -1,14*1,08*3*0,03 -1,17*2,05*0,03 24,19*0,05 19,98*0,01	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,911 4,045 1,258 -0,111 -0,072 1,210 0,200
		razem	m3	9,441
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko 9,441	t	9,441
		razem	t	9,441
10	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
Roboty przygotowawcze				
11	NNRNKB 11 2023/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym (4,94+0,53+4,48+3,10+1,38+0,73)*3,01	m2	45,632
		razem	m2	45,632
12	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 16,96+15,50+17,90+5,27 Ściany 2*(5,45)*(3,01-2,05)+0,30*(3,01-2,05)*2 Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*3 Ściany 2*(4,46)*3,01	m2 m2 m2 m2	55,630 11,040 2,516 26,849

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*3	m2	2,516
		okna -1,14*1,76*3	m2	-6,019
		razem	m2	92,532
13	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		sufit 16,96+15,50+17,90	m2	50,360
		Ściany 2*(4,48+3,81)*3,01+0,30*3,01*2	m2	51,712
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		-1,14*1,74*2	m2	-3,967
		-1,0*2,05	m2	-2,050
		Ściany 2*(3,73+4,48)*3,01	m2	49,424
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		okna -1,14*1,76*2	m2	-4,013
		drzwi -0,93*2,05*3	m2	-5,720
		Ściany 2*(4,48+3,81)*3,01+0,30*3,01*2	m2	51,712
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		-1,14*1,74*2	m2	-3,967
		-1,0*2,05	m2	-2,050
		razem	m2	186,475
14	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł		
		5*1,10*2,05	m2	11,275
		razem	m2	11,275
15	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2		
		0,93*2,03*3	m2	5,664
		razem	m2	5,664
16	KNR 2-02s 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne wewnątrzlokalowe przesuwne, fabrycznie wykończone pełne, o pow. do 1,60m2		
		0,93*2,03*2	m2	3,776
		razem	m2	3,776
17	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		2*(4,48+5,45)*2,05+0,30*2,05*2	m2	41,943
		-4,48-3,01	m2	-7,490
		-1,14*1,08*3	m2	-3,694
		-1,17*2,05	m2	-2,399
		razem	m2	28,360
18	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		sufit 16,96+15,50+17,90+5,27	m2	55,630
		razem	m2	55,630
19	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		drzwi -0,93*2,05	m2	-1,907
		1,75*3,01	m2	5,268
		2*(1,75+2,77)*3,01	m2	27,210
		razem	m2	30,571
20	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)		
		sufit 16,96+15,50+17,90+5,27	m2	55,630
		razem	m2	55,630
21	NNRNKB 11 2023/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym		
		1,75*3,01	m2	5,268
		razem	m2	5,268
22	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
23	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników		
			szt	1,000
24	KNR 4-02 0109/03	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm		
			szt	4,000
		Wykończenie		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	NNRNKB 4 0840/10	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS"		
		Ściany 2*(4,48+3,81)*3,01+0,30*3,01*2	m2	51,712
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		-1,14*1,74*2	m2	-3,967
		-1,0*2,05	m2	-2,050
		Ściany 2*(3,73+4,48)*3,01	m2	49,424
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		okna -1,14*1,76*2	m2	-4,013
		drzwi -0,93*2,05*3	m2	-5,720
		Ściany 2*(4,48+3,81)*3,01+0,30*3,01*2+0,88*3,01	m2	54,361
		Ościeże (1,76+1,14+1,76)*0,18*2	m2	1,678
		-1,14*1,74*2	m2	-3,967
		-1,0*2,05	m2	-2,050
	razem	m2	138,764	
26	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem		
		Ściany 2*(1,75+2,77)*3,01	m2	27,210
		sufity 17,90+15,50+19,96+5,27	m2	58,630
	razem	m2	85,840	
27	KNR 2-02s 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - winyleum		
		Posadzki 17,90+15,50+19,96+5,27	m2	58,630
		Ściany 2*(4,48+3,81)*0,15+0,30*0,15*2	m2	2,577
		-1,0*0,15*2	m2	-0,300
		Ściany 2*(3,73+4,48)*0,15	m2	2,463
		drzwi -0,93*0,15*3	m2	-0,419
		Ściany 2*(4,48+3,81)*0,15+0,30*0,15*2+0,88*0,15	m2	2,709
		-1,0*0,15*3	m2	-0,450
	razem	m2	65,210	

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Prace rozbiórkowe								
1	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 3,28 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,84	2,755	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
2	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2,911 m3							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	8,63	25,122	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
3	KNR 4-04 0505/01 Skucie płytek ceramicznych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (analogja) 28,36 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,36	38,570	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
4	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24,19 m2							
	Robocizna R=1,3 Robotnicy gr.I	r-g	0,52	16,352	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
5	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 31,53 m2							
	Robocizna R=1,3 Robotnicy gr.I	r-g	0,22	9,018	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
6	KNR 4-01 0348/01 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 26,97 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,82	22,115	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
7	KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 9,441 m3							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,12	10,574	0,00	0,00		
	Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,73	6,892	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			
8	KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14) 9,441 m3							
	Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,04	5,287	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			
9	Kalkulacja indywidualna Oplata za wysypisko 9,441 t							
	Materiały Oplata za wysypisko	t	1	9,441	0,00		0,00	
	Razem pozycja				0,00			
10	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1 kpl							
	Robocizna Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	1	1,000	0,00	0,00		
	Materiały Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
	Razem pozycja				0,00			

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty przygotowawcze								
11	NNRNKB 11 2023/03 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 45,632 m2							
Robocizna								
	Montażysci gr.III	r-g	1,51	68,904	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	1,01	46,088	0,00	0,00		
						0,00		
Materiały								
	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	2,06	94,002	0,00		0,00	
	Profil UW	m	0,71	32,399	0,00		0,00	
	Profil CW	m	1,84	83,963	0,00		0,00	
	Wkręty RIGIPS	szt	24,5	1.117,984	0,00		0,00	
	Łączniki rozporowe	szt	1,53	69,817	0,00		0,00	
	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,89	40,612	0,00		0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,96	135,071	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,16	52,933	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
						0,00		
Sprzęt								
	Wyciąg	m-g	0,04	1,825	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,029	1,323	0,00			0,00
								0,00
Razem pozycja						0,00		
12	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 92,532 m2							
Robocizna								
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	8,513	0,00	0,00		
Materiały								
	Mydło techniczne maziste stare 65%	kg	0,022	2,036	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,00088	0,081	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,093	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
						0,00		
Razem pozycja						0,00		
13	KNR 0-17 2608/04 Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 186,475 m2							
Robocizna								
	Robotnicy	r-g	0,1035	19,300	0,00	0,00		
Materiały								
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,3	55,942	0,00		0,00	
Sprzęt								
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,037	0,00			0,00
Razem pozycja						0,00		
14	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 11,275 m2							
Robocizna								
	Murarze gr.II	r-g	1,66	18,717	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,22	2,481	0,00	0,00		
						0,00		
Materiały								
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,23	2,593	0,00		0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	3,45	38,899	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,090	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,004	0,045	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
						0,00		
Sprzęt								
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,09	1,015	0,00			0,00
Razem pozycja						0,00		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
15	KNR 2-02s 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2 5,664 m2 Robocizna Stolarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneMAGNOLIA ERKADO + ościeznica Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00								
		r-g	0,27	1,529	0,00	0,00			
		r-g	0,1	0,566	0,00	0,00			
							0,00		
		m2	1	5,664	0,00		0,00		
		%	1,5				0,00		
								0,00	
		m-g	0,01	0,057	0,00			0,00	
		m-g	0,02	0,113	0,00			0,00	
									0,00
16	KNR 2-02s 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe przesuwne , fabrycznie wykończone pełne, o pow. do 1,60m2 3,776 m2 Robocizna Stolarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Skrzydło przesuwne TOLEDO VOSTER Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneMAGNOLIA ERKADO + ościeznica Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00								
		r-g	0,33	1,246	0,00	0,00			
		r-g	0,14	0,529	0,00	0,00			
							0,00		
		szt		1,000	0,00		0,00		
		m2	1	3,776	0,00		0,00		
		%	1,5				0,00		
								0,00	
		m-g	0,02	0,076	0,00			0,00	
		m-g	0,03	0,113	0,00			0,00	
							0,00		
17	KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 28,36 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno gaszone (ciasto wapienne) Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Razem pozycja 0,00								
		r-g	0,64	18,150	0,00	0,00			
		r-g	0,09	2,552	0,00	0,00			
		r-g	0,44	12,478	0,00	0,00			
							0,00		
		t	0,0052	0,147	0,00		0,00		
		m3	0,0048	0,136	0,00		0,00		
		m3	0,0266	0,754	0,00		0,00		
		m3	0,0067	0,190	0,00		0,00		
		%	1,5				0,00		
						0,00			
m-g	0,05	1,418	0,00			0,00			
							0,00		
18	NNRNKB 10 2015/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 55,63 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały								
		r-g	0,26	14,464	0,00	0,00			
		r-g	0,04	2,225	0,00	0,00			
		r-g	0,01	0,556	0,00	0,00			
							0,00		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	4,83	268,693	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,223	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,278	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
19	NNRNKB 10 2013/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 30,571 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,23	7,031	0,00	0,00		
	Cieśle gr.II	r-g	0,02	0,611	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,306	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	4,7	143,684	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,122	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,153	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
20	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 55,63 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	6,119	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	1,669	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	7,8	433,914	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,01	0,556	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,556	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
21	NNRNKB 11 2023/02 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 5,268 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	1,43	7,533	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,96	5,057	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	2,06	10,852	0,00		0,00	
	Profil UW	m	0,71	3,740	0,00		0,00	
	Profil CW	m	1,84	9,693	0,00		0,00	
	Wkręty RIGIPS	szt	24,5	129,066	0,00		0,00	
	Łączniki rozporowe	szt	1,53	8,060	0,00		0,00	
	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,89	4,689	0,00		0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,96	15,593	0,00		0,00	
	Taśma uszczelniająca	m	1,16	6,111	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,038	0,200	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,028	0,148	0,00			0,00

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
								0,00
	Razem pozycja	0,00						
22	KNR 4-02 0219/02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1 kpl							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	2,75	2,750	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,030	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1	1,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja	0,00						
23	KNR 4-02 0218/04 Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników 1 szt							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	1,61	1,610	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,090	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
	Razem pozycja	0,00						
24	KNR 4-02 0109/03 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm 4 szt							
	Robocizna							
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,22	0,880	0,00	0,00		
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,3	1,200	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,840	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Łączniki miedziane śrubunkowe APM	szt	4	16,000	0,00		0,00	
	Rury miedziane 20/ 2,5mm	m	1,05	4,200	0,00		0,00	
	Haki do rur	szt	1	4,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja	0,00						
	Wykończenie							
25	NNRNKB 4 0840/10 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 138,764 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,9261	128,509	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1179	16,360	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płytki i kształtki ceramiczne terakotowe 30x30cm	m2	1,05	145,702	0,00		0,00	
	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,2174	1.001,515	0,00		0,00	
	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00004	0,006	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0256	3,552	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0416	5,773	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja	0,00						
26	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 85,84 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	9,296	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	5,777	0,00	0,00		
						0,00		

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	23,692	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,026	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
27	KNR 2-02s 1112/04 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - winyleum 65,21 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	23,873	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0232	1,513	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Klej winylowy Polacet	kg	0,9	58,689	0,00		0,00	
	Pasta podłogowa	kg	0,08	5,217	0,00		0,00	
	Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna	m2	1,09	71,079	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,293	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0039	0,254	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja							0,00
	OGÓLEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 23%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	

Remont pomieszczenia chirurgii

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Prace rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roboty przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykończenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 23%							
	Ogółem kosztorys							

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	2,837		
2	Malarze gr.II	r-g	9,296		
3	Montażysty gr.II	r-g	51,146		
4	Montażysty gr.III	r-g	76,438		
5	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	6,560		
6	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,880		
7	Murarze gr.II	r-g	18,717		
8	Posadzkarze gr.II	r-g	6,119		
9	Posadzkarze gr.III	r-g	152,383		
10	Robotnicy gr.I	r-g	176,214		
11	Robotnicy gr.II	r-g	2,552		
12	Robotnicy	r-g	19,300		
13	Stolarze gr.II	r-g	2,775		
14	Tynkarze gr.III	r-g	39,646		
		Razem	564,862		0,00

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,147	0,00	0,00
2	Cement portlandzki 35	kg	38,899	0,00	0,00
3	Farba emulsyjna Polinit	dm3	23,692	0,00	0,00
4	Haki do rur	szt	4,000	0,00	0,00
5	Klej winylowy Polacet	kg	58,689	0,00	0,00
6	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	1,000	0,00	0,00
7	Łączniki miedziane śrubunkowe APM	szt	16,000	0,00	0,00
8	Łączniki rozporowe	szt	77,877	0,00	0,00
9	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	45,301	0,00	0,00
10	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,036	0,00	0,00
11	Oplata za wysypisko	t	9,441	0,00	0,00
12	Pasta podłogowa	kg	5,217	0,00	0,00
13	Pianka poliuretanowa	dm3	2,593	0,00	0,00
14	Piasek do zapraw	m3	0,937	0,00	0,00
15	Płytki i kształtki ceramiczne terakotowe 30x30cm	m2	145,702	0,00	0,00
16	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	104,854	0,00	0,00
17	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	55,942	0,00	0,00
18	Profil CW	m	93,656	0,00	0,00
19	Profil UW	m	36,139	0,00	0,00
20	Rury miedziane 20/ 2,5mm	m	4,200	0,00	0,00
21	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneMAGNOLIA ERKADO + ościeznica	m2	9,440	0,00	0,00
22	Skrzydło przesuwne TOLEDO VOSTER	szt	1,000	0,00	0,00
23	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
24	Taśma spoinowa	m	150,664	0,00	0,00
25	Taśma uszczelniająca	m	59,044	0,00	0,00
26	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	1,000	0,00	0,00
27	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,136	0,00	0,00
28	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,081	0,00	0,00
29	Wkręty RIGIPS	szt	1.247,050	0,00	0,00
30	Woda	m3	0,235	0,00	0,00
31	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1,000	0,00	0,00
32	Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna	m2	71,079	0,00	0,00
33	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,006	0,00	0,00
34	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	433,914	0,00	0,00
35	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	1.001,515	0,00	0,00
36	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	412,377	0,00	0,00
		Razem			0,00

Remont pomieszczenia chirurgii

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	12,179	0,00	0,00
2	Środek transportowy	m-g	8,775	0,00	0,00
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,433	0,00	0,00
4	Wyciąg	m-g	6,905	0,00	0,00
		Razem	30,291		0,00