

Przedmiar robót

Kosztorys uzupełniający

Obiekt	Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA dla potrzeb Oddziału Operacyjnego
Kod CPV	45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Budowa	m. Koszalin ul. Szpitalna 2
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Koszalin ul. Szpitalna 2
Biuro kosztorysowe	"MB-MAXIPROJEKT" Beata Starzyńska Koszalin, ul. Gnieźnieńska 14

Sporządził Krystyna Fuszara

Koszalin lipiec 2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA dla potrzeb Oddziału Operacyjnego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.0. Roboty budowlane					
1	KNR 2-02u1 U-0202-0004 00/04		Elementy boazerii - listwy ochronne na wys. 30cm i 110cm (22,0*2+2,5*2+(3,8+3,9)*2+3,05*2)*2	m	141,000
				razem	141,000
2	KNR-W 2-02 1123/01		Posadzki z wykładziny rulonowej - wywinicie 10cm na ściany (1,17+1,0)*2*0,1 (1,2+3,7)*2*0,1 (3,14+3,05)*2*0,1 (7,05+2+3,6*2)*0,1 (3,32*2+3,05*2)*2*0,1 (2,55+1,1)*2*0,1 (5,0+1,18)*2*0,1 (2,2+2,55)*2*0,1 (2,4+2,5)*2*0,1 (22,5+2,2+2,0)*2*0,1 (2,55+4,5)*2*0,1 (5,9+2,2)*2*0,1 (2,07+2,2)*2*0,1 (3,82+4,55)*2*0,1 (2,0+3,32)*2*0,1 (6,3+3,26)*2*0,1 (3,38+1,5)*2*0,1	m2	0,434
				m2	0,980
				m2	1,238
				m2	1,625
				m2	2,548
				m2	0,730
				m2	1,236
				m2	0,950
				m2	0,980
				m2	5,340
				m2	1,410
				m2	1,620
				m2	0,854
				m2	1,674
				m2	1,064
				m2	1,912
				m2	0,976
				razem	25,571
3	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu	kpl	1,000
2.0. Wentylacja grawitacyjna					
4	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych	szt	5,000
5	KNR-W 2-17 0113/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kołowe, o średnicy do 200mm 2*3,14*0,1*3*2	m2	3,768
				razem	3,768
6	KNR-W 2-17 0152/02		Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 200mm	szt	2,000
7	KNR 4-01 0333/08		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	5,000
8	KNR 4-01 0208/01		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w stropodachu z betonu żwirowego o grubości do 10cm	szt	2,000
9	KNR 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	2,000
10	KNR 0-22 0529/06		Obróbki wywiewek wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m obwołu	2,600

Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA dla potrzeb Oddziału Operacyjnego

Nr	Opis robót
1.0.	Roboty budowlane
2.0.	Wentylacja grawitacyjna