
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego

Obiekt Roboty remontowe-Zad 1
Budowa Koszalin ul.Szpitalna 2
Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.Szpitalna 2
Biuro kosztorysowe -

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zadania 1 -Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego				
1.1. Wymiana stolarki drzwiowej				
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 107, 109, 110, 111; 1,05x2,15x4	m2	9,03
			razem	m2
				9,03
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 109-110; 1	szt	1,00
			razem	szt
				1,00
3	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych-wykucie drewnianych gzymsów nad drzwiami 1,2x3	m	3,60
			razem	m
				3,60
4	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych 3x0,4x2,15x2	m2	5,16
			razem	m2
				5,16
5	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,20x0,4x0,12x3	m3	0,32
			razem	m3
				0,32
6	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką 1,1x0,4x0,15x3	m3	0,20
			razem	m3
				0,20
7	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 90, okleinowane	szt	5,00
8	KNR 4-01 0411/08	Próg drzwiowych	szt	5,00
9	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 5x0,9x2,05	m2	9,23
			razem	m2
				9,23
10	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe	szt	5,000
11	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5,000
1.2. Roboty posadzkarskie				
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 107; 2,98x6,21+1,36x0,2-0,85x0,28 108A; 2,05x5,96+0,20x1,36 109; 4,52x5,96+1,39x0,20x2+0,82x0,27 111; 4,12x2,97+0,2x1,36+0,12x0,8+1,99x2,97 korytarz; 20,67x2,45+0,2x2,50+0,20x1,36x3+0,40x(1,08+0,97+0,87+1,07+1,06+0,97)	m2	18,54
			m2	12,49
			m2	27,72
			m2	18,51
			m2	54,37
			razem	m2
				131,63
13	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 107; 2,98x6,21+1,36x0,2-0,85x0,28 108A; 2,05x5,96+0,20x1,36 109; 4,52x5,96+1,39x0,20x2+0,82x0,27 111; 4,12x2,97+0,2x1,36+0,12x0,8+1,99x2,97	m2	18,54
			m2	12,49
			m2	27,72
			m2	18,51
			razem	m2
				77,26
14	KNNR-W 3 0809/01	Wyrównanie podłogi betonowych przez frezowanie-oczyszczenie podłoża	m2	77,26
15	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie korytarz; 20,67x2,45+0,2x2,50+0,20x1,36x3+0,40x(1,08+0,97+0,87+1,07+1,06+0,97)	m2	54,37
			razem	m2
				54,37
16	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km-wykładzina 131,63x0,01x1,3	m3	1,711
			razem	m3
				1,711

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 77,26x0,03x1,03	m3	2,387	
			razem	m3	2,387
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Krotnosc = 9 1,411+2,387	m3	3,798	
			razem	m3	3,798
19	KNR 4-01 0208/01	Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 10cm-wykucie tuleji po przejsciach instalacyjnych	szt	6,00	
20	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy glubokości ponad 10cm w stropach i scianach	szt	6,00	
21	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych	m2	131,63	
22	KNR 2-02 0617/05	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną 107; 2x(2,98+6,21+0,2+0,28) 108A; 2x(2,05+5,96+0,20) 109; 2x(4,52+5,96+0,20x2) 111; 2x(4,12+2,97+0,2+1,99+2,97)	m	19,34	
			m	16,42	
			m	21,76	
			m	24,50	
			razem	m	82,02
23	KNR 2-02U2 1127/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej w zakresie 3-30 mm, do układania wykładziny po 72h	m2	77,26	
24	KNR 2-02u2 1131.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujacej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	54,37	
25	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych	m2	131,63	
26	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie R=0,5	m2	131,63	
27	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych	m2	131,63	
28	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm-wykładzina Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	131,63	
29	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	131,63	
30	Kalkulacja indywidualna	Cokół z wykładziny wywinietej na sciane, z uzyciem listwy naroznej wyobleniowej w zagieciu 107; 2x(2,98+6,21+0,2)-1,0 108A; 2x(2,05+5,96+0,20)-1,0 109; 2x(4,52+5,96+0,20x2+0,27)-1,0x2 111; 2x(4,12+2,97+0,2+1,99+2,97)-1,0x3 korytarz; 2x20,67+2,45+0,2x4+0,40x2x6-2,2-2,50-0,95x6	m	17,78	
			m	15,42	
			m	20,30	
			m	21,50	
			m	38,99	
			razem	m	113,99
31	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 113,99x0,10	m2	11,40	
			razem	m2	11,40
1.3. Remont ścian i sufitów					
32	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet 107; 3,97x2x(2,97+6,21+0,28)-1,0x2,05-1,33x2,46+0,20x1,1x2+0,26x6,3-1,21x1,77 109; 3,97x2x(4,52+5,96)-1,05x2,15-0,82x2,17-1,47x1,40 korytarz; 2,60x2x20,67-3x1,36x2,30-2,50x2,21	m2	69,73	
			m2	77,12	
			m2	92,58	
			razem	m2	239,43
33	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjęto 30 % 107; 69,73x0,3 109; 77,12x0,3 korytarz; (3,9x2x20,67-3x1,36x2,30-2,50x2,21)x0,3	m2	20,92	
			m2	23,14	
			m2	43,90	

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	87,96
34	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 109; 1,47x1,40	m2	2,06
			razem	2,06
35	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych 109 obudowa rur; 4,0x(0,5+0,20)+1,96x(0,27+0,29)+1,54x(0,22+0,27) korytarz; 0,61x(5,66+0,82+2,4+0,9+2,65+1,07)	m2	4,65
			m2	8,24
			razem	12,89
36	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 110 drzwi przejściowe likwidacja; 1,12x2,2	m2	2,46
			razem	2,46
37	KNR 4-01 0342/03	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,50
38	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	24,00
39	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1km (87,3x0,03+2,06x0,03+12,89x0,02)x1,3	m3	3,820
			razem	3,820
40	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	3,820
41	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	1,00
42	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 110; 1,20x2,2x0,25	m3	0,66
			razem	0,66
43	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 110-111; 1,20x2,2x2	m2	5,28
			razem	5,28
44	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	24,00
45	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebiegów w ścianach grubości 1 cegły	szt	6,00
46	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 109; 3,45x(0,25+0,25)	m2	1,73
			razem	1,73
47	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 109; 4,52x(0,5+0,20)	m2	3,16
			razem	3,16
48	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 107; 3,97x2x(2,97+6,21+0,28)-1,0x2,05-1,33x2,46+0,20x1,1x2+0,26x6,3-1,21x1,77 108A ściana okienna; 3,98x2,05-1,33x2,46+0,2x1,1x2+0,26x6,3 108A; 3,98x(2x5,96+2,05)-1,0x2,05 109; 3,97x2x(4,52+5,96)-1,33x2,46x2-1,0x2,05x2+0,2x1,1x4+0,26x6,3x2 110 ściana okienna; 3,95x4,73-1,33x2,46x2+1,1x0,2x4+0,26x6,3x2 110; 3,95x(4,73+2x5,98)-1,0x2,05 111; 3,99x2x(2,97+4,12+2,97+1,99)-1,0x2,05-0,8x2,05x2-1,33x2,49+1,1x0,2x2+0,26x6,3 korytarz; 3,9x(2x20,67+2,45)-3x1,36x2,48-2,47x3,51-2,20x1,05+0,2x1,1x6+6,3x0,3x3+0,2x9,50+0,6x2,45x4 sufit 107; 2,98x6,21-0,28x0,85 108A; 2,05x5,96 109; 4,52x5,96	m2	69,73
			m2	6,97
			m2	53,55
			m2	76,72
			m2	16,30
			m2	63,88
			m2	89,60
			m2	164,45
			m2	18,27
			m2	12,22
			m2	26,94

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		110; 4,73x5,98 111; 2,97x4,12+2,97x1,99 korytarz; 20,67x2,45x1,1	m2 m2 m2	28,29 18,15 55,71
		razem	m2	700,78
49	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia) 107; 3,97x2x(2,97+6,21+0,28)-1,0x2,05-1,33x2,46+0,20x1,1x2+0,26x6,3-1,21x1,77 108A ściana okienna; 3,98x2,05-1,33x2,46+0,2x1,1x2+0,26x6,3 109; 3,97x2x(4,52+5,96)-1,33x2,46x2-1,0x2,05x2+0,2x1,1x4+0,26x6,3x2 110 ściana okienna; 3,95x4,73-1,33x2,46x2+1,1x0,2x4+0,26x6,3x2 korytarz; 3,9x(2x20,67+2,45)-3x1,36x2,48-2,47x3,51-2,20x1,05+0,2x1,1x6+6,3x0,3x3+0,2x9,50+0,6x2,45x4	m2 m2 m2 m2 m2	69,73 6,97 76,72 16,30 164,45
		razem	m2	334,17
50	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki PCV na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (analogia) 107; 2,98x6,21-0,28x0,85 109; 4,52x5,96 108A; 2,05x5,96 korytarz; 20,67x2,45x1,1	m2 m2 m2 m2	18,27 26,94 12,22 55,71
		razem	m2	113,14
51	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) 107; 2,98x6,21-0,28x0,85 109; 4,52x5,96	m2 m2	18,27 26,94
		razem	m2	45,21
52	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 107; 2,98x6,21-0,28x0,85 108A; 2,05x5,96 109; 4,52x5,96 korytarz; 20,67x2,45x1,1	m2 m2 m2 m2	18,27 12,22 26,94 55,71
		razem	m2	113,14
53	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 108A; 2,05x5,96 korytarz; 20,67x2,45x1,1	m2 m2	12,22 55,71
		razem	m2	67,93
54	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich- z osadzeniem kątowników podtynkowych 107; 3,97x2x(2,97+6,21)-1,0x2,05-1,33x2,46-1,21x1,77 108A ściana okienna; 3,98x2,05-1,33x2,46 109; 3,97x2x(4,52+5,96)-1,33x2,46x2-1,0x2,05x2 110 ściana okienna; 3,95x4,73-1,33x2,46x2 korytarz; 3,9x(2x20,67+2,45)-3x1,36x2,48-2,47x3,51-2,20x1,05+0,6x2,45x4 narożniki podtynkowe; 4x3,0+5,1x4=32,5	m2 m2 m2 m2 m2	65,43 4,89 72,57 12,14 155,56
		razem	m2	310,59
55	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z mocowaniem narożników podtynkowych 107; 1,1x2+6,3+3,67x2 108A; 1,1x2+6,3 109; 1,1x4+6,3x2 110; 1,1x4+6,3 korytarz; 1,1x6+6,3x3+9,50	m m m m m	15,84 8,50 17,00 10,70 35,00
		razem	m	87,04
56	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 310,59	m2	310,59
		razem	m2	310,59
57	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 0,20x1,1x2x9+0,26x6,3x6+0,3x6,3x3+3,97x0,28x2+0,2x9,5	m2	23,58
		razem	m2	23,58
58	KNR 2-02u1 001700/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 109; 1,60x2,10	m2	3,36
		razem	m2	3,36

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 310,59+23,58+113,14-3,36-18,91	m2	425,04
			razem	m2
60	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku sufity 110; 4,73x5,98 111; 2,97x4,12+2,97x1,99 ściany 108A; 3,98x(2x5,96+2,05)-1,0x2,05 110; 3,95x(4,73+2x5,98)-1,0x2,05 111; 3,99x2x(2,97+4,12+2,97+1,99)-1,0x2,05-0,8x2,05x2-1,33x2,49+1,1x0,2x2+0,26x6,3	m2	28,29
			m2	18,15
			m2	53,55
			m2	63,88
			m2	89,60
razem	m2	253,47		
61	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 110; 4,73x5,98	m2	28,29
			razem	m2
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- f.czarna 111; 2,97x4,12+2,97x1,99	m2	18,15
			razem	m2
63	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108A; 3,98x(2x5,96+2,05)-1,0x2,05 110; 3,95x(4,73+2x5,98)-1,0x2,05-1,33x2,49+1,1x0,2x4+0,26x6,3x3	m2	53,55
			m2	66,36
			razem	m2
64	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-f.czarna 111; 3,99x2x(2,97+4,12+2,97+1,99)-1,0x2,05-0,8x2,05x2-1,33x2,49+1,1x0,2x2+0,26x6,3	m2	89,60
			razem	m2
65	KNR 2-02 1112/06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem korytarz; 0,6x(2x20,67+2,45-2,50-1,36x3-0,95x6)	m2	18,91
			razem	m2
66	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 107; 2x3,97+0,3x2+2,2x2+0,2x2 108A; 2x(0,65+0,40) 109; 2x0,9+2x0,84 110; 2x1,20+2x0,8 korytarz; 4x3,59+2x0,6+1,6x2+1,55x2	m	13,34
			m	2,10
			m	3,48
			m	4,00
			m	21,86
			razem	m
67	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm- farba w kolorze czarnym 111; 2x1,0+2x3,99	m	9,98
			razem	m
1.4. Roboty instalacyjne				
68	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego i trzyplytkowego -demontażna czas robót i ponowny montaż	kpl	10,00
69	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 107; 2	szt	2,00
			razem	szt
70	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 12	szt	12,00
			razem	szt
71	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej -demontaz i ponowny montaż tych samych	szt	4,00
72	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A	szt	15,00
73	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A	szt	8,00

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 109; 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
75	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 109; 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
76	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,00
77	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	25,00
78	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,00
79	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	17,00
80	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	240,00
81	KNR 5-08 0511/08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych ORN 418 3+2+4+2	szt	11,000
		razem	szt	11,000
82	KNR 5-08 0511/03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x36W końcowych	szt	5,00
83	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
84	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
85	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
86	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,00
87	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	podejście	1,00
88	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,00
89	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl	1,00
90	KNR 5-08u1 0800/05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) 60x45 z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z betonu	m	20,00
91	KNR 5-08 0212/01	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów UTP 4x2x0,5	m	25,00
92	KNR 5-08u1 1200/05	Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły-gniazda komputerowe	szt	2,00
		1.5. Renowacja drzwi		
93	KNR 4-01 0902/05	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin ze sklejk o wymiarach 70x70cm	szt	2,00
94	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² 2,47x2,35x2	m ²	11,61
		razem	m ²	11,61
95	KNR 4-01 1102/07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m ²		

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,20x0,65x2+0,5x1,0x4	m2	3,56
		razem	m2	3,56
96	KNR 4-01 1110/03	Uzupełnienie brakujących listew drewnianych mocowanych na gwoździe, powierzchnia szyby ponad 0,5m2		
		1,20x8+0,7x8	m2	15,20
		razem	m2	15,20
97	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- lakierobejca		
		2,47x2,35x2	m2	11,61
		razem	m2	11,61

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Zadania 1 -Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego								
1.1. Wymiana stolarki drzwiowej								
1	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 9,03 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,52	4,70				
2	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	1,16	1,16				
3	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych-wykucie drewnianych gzymsów nad drzwiami 3,6 m Robocizna Robocizna razem	r-g	0,68	2,45				
4	KNR 4-01 0426/01 Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych 5,16 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,33	1,70				
5	KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,32 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g	15,37	4,92				
6	KNR 4-01 0313/01 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką 0,2 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Bednarka Drewno na stemple budowlane Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g	18,32	3,66				
7	KNR 4-01 0318/02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 90, okleinowane 5 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane "90" proste Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g	2,15	10,75				
8	KNR 4-01 0411/08 Próg drzwiowych 5 szt							

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,75	3,75				
	Materiały Progi	szt	1	5,00				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,06	0,30				
	Materiały pomocnicze	%	2					
9	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednozielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 9,23 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,37	3,42				
	Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 90 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt		5,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,09				
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,18				
10	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,05	5,25				
	Materiały Wkładka patentowa	szt	1	5,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
11	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,44	2,20				
	Materiały Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	1	5,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
	RAZEM: Wymiana stolarki drzwiowej Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	1.2. Roboty posadzkarskie							
12	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 131,63 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,18	23,69				
13	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 77,26 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,75	57,95				
14	KNNR-W 3 0809/01 Wyrównanie podłogi betonowych przez frezowanie-oczyszczenie podłoża 77,26 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,25	96,58				
	Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	1,06	81,90				
15	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie 54,37 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,92	50,02				
	Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	0,8	43,50				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
16	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km-wykładzina 1,711 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie wykładziny Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t							
		r-g	0,86	1,47				
		t	0,25	0,43				
		m-g	0,5	0,86				
17	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 2,387 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t							
		r-g	0,86	2,05				
		m3	1	2,39				
		m-g	0,5	1,19				
18	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 3,798 m3 Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t							
		m-g	0,02	0,68				
19	KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych 6 szt Robocizna Robocizna razem							
		r-g	0,56	3,36				
20	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 6 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Piasek do betonów Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm Drewno na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Żuraw okienny przenośny							
		r-g	1,82	10,92				
		t	0,006	0,04				
		m3	0,009	0,05				
		m3	0,016	0,10				
		m3	0,0027	0,02				
		m3	0,0018	0,01				
		kg	0,02	0,12				
		%	2					
		m-g	0,03	0,18				
		m-g	0,11	0,66				
21	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 131,63 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy							
		r-g	0,06	7,90				
		dm3	0,21	27,64				
		%	1,5					
		m-g	0,002	0,26				
		m-g	0,003	0,39				
22	KNR 2-02 0617/05 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną 82,02 m Robocizna Robocizna razem Materiały Taśma dylatacyjna z PCW Materiały pomocnicze Sprzęt							
		r-g	0,2069	16,97				
		m	1,03	84,48				
		%	1,5					

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	m-g m-g	0,0085 0,0101	0,70 0,83				
23	KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 3-30 mm, do układania wykładziny po 72h 77,26 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa samopoziomująca w zakresie 3-30mm do układania wykładzin po 72 h Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	 r-g kg % m-g m-g	 0,39 40 1,5 0,0003 0,07	 30,13 3.090,40 0,02 5,41				
24	KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 54,37 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	 r-g kg % m-g m-g	 0,11 8,31 1,5 0,01 0,04	 5,98 451,81 0,54 2,17				
25	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych 131,63 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antyrysowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g m2 % m-g m-g	 0,074 1,02 1,5 0,0011 0,0017	 9,74 134,26 0,14 0,22				
26	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie R=0,5 131,63 m2 Robocizna R=0,5 Robocizna razem Sprzęt S=0,5 Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	 r-g m-g	 0,92 0,8	 60,55 52,65				
27	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 131,63 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g dm3 % m-g m-g	 0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	 7,90 27,64 0,26 0,39				
28	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm-wykładzina Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 131,63 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	 r-g m2 kg % m-g	 0,3938 1,09 0,35 1,5 0,0054	 51,84 143,48 46,07 0,71				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,53				
29	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 131,63 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1261	16,60				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	1	131,63				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
30	Kalkulacja indywidualna Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 113,99 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4	45,60				
	Materiały							
	Klej do wykładziny podłogowej	kg	0,06	6,84				
	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m2	0,15	17,10				
	Listwa narożna wyobleniowa	m	1,03	117,41				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0002	0,02				
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,03				
31	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 11,4 m2							
	Robocizna R=2							
	Robocizna razem	r-g	0,1261	2,88				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	3	34,20				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	RAZEM: Roboty posadzkarskie							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	1.3. Remont ścian i sufitów							
32	KNR 4-01 1205/01 Zerwanie starych tapet 239,43 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,108	25,86				
33	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjęto 30 % 87,96 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,33	29,03				
34	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,06 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,38	2,84				
35	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych 12,89 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,12	1,55				
36	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,46 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,52	1,28				
37	KNR 4-01 0342/03 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,88	0,94				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
38	KNR 4-03 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany 24 m Robocizna Robocizna razem	r-g	0,0798	1,92				
39	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,82 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 m-g	0,86 1 0,5	3,29 3,82 1,91				
40	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 3,82 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,69				
41	KNR 4-01 0325/02 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 1 m Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g szt kg kg m3 % m-g m-g	0,45 4 0,39 0,22 0,002 1,5 0,01 0,03	0,45 4,00 0,39 0,22 0,00 0,01 0,03				
42	KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,66 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g szt kg kg m3 % m-g m-g	15,37 372 61,8 34,5 0,322 1,5 0,45 2,11	10,14 245,52 40,79 22,77 0,21 0,30 1,39				
43	KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 5,28 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g t t m3 % m-g m-g	1,17 0,0052 0,0066 0,0266 1,5 0,05 0,04	6,18 0,03 0,03 0,14 0,26 0,21				
44	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 24 m							

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,44	10,56				
	Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0016	0,04				
	Wapno suchogaszzone	t	0,002	0,05				
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,19				
	Woda	m3	0,002	0,05				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,24				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,01	0,24				
45	KNR 4-01 0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły 6 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,63	3,78				
	Materiały Cegła budowlana pełna	szt	3	18,00				
	Cement portlandzki 35	kg	1,2	7,20				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	0,67	4,02				
	Piasek do zapraw	m3	0,006	0,04				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,01	0,06				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,18				
46	KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 1,73 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	2,08	3,60				
	Materiały Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm	m2	1,05	1,82				
	Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,72	1,25				
	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	4,57				
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	7,02				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	0,06				
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,32	2,28				
	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	2,264	3,92				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,025	0,04				
	Środek transportowy	m-g	0,0165	0,03				
47	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych 3,16 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	2,4162	7,64				
	Materiały Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm	m2	1,05	3,32				
	Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,72	2,28				
	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	8,34				
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	12,83				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	0,11				
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00				
	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	2,264	7,15				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,025	0,08				
	Środek transportowy	m-g	0,0165	0,05				
48	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 700,78 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,08	56,06				
	Materiały							

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	dm3 % m-g m-g	0,22 1,5 0,002 0,003	154,17 1,40 2,10				
49	KNR 4-01 0703/01 Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia) 334,17 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antyrysowa Materiały pomocnicze	 r-g m2 %	 0,28 1,1 1,5	 93,57 367,59				
50	KNR 4-01 0703/02 Umocowanie siatki PCV na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (analogia) 113,14 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antyrysowa Materiały pomocnicze	 r-g m2 %	 0,36 1,1 1,5	 40,73 124,45				
51	KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) 45,21 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Mieszarka do zapraw 3m3/h	 r-g kg m % m-g m-g	 0,81 12 0,5 1,5 0,04 0,04	 36,62 542,52 22,61 1,81 1,81				
52	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 113,14 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g t % m-g m-g m-g	 0,2732 0,00336 1,5 0,004 0,02 0,0033	 30,91 0,38 0,45 2,26 0,37				
53	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 67,93 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g t % m-g m-g m-g	 0,17 0,00218 1,5 0,002 0,016 0,0021	 23,10 0,30 0,27 2,17 0,29				
54	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- z osadzeniem kątowników podtynkowych 310,59 m2 Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,69	 214,31				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Narożnik do tynków mokrych Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	kg m m %	24 0,5 1,5	7.454,16 33,00 155,30				
55	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z mocowaniem narożników podtynkowych 87,04 m Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Narożnik do tynków mokrych Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g kg m % m-g m-g	0,75 4 1,05 1,5	65,28 348,16 91,39				
56	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 310,59 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	r-g t % m-g m-g m-g	0,2426 0,00327 1,5	75,35 1,02				
57	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 23,58 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	r-g t % m-g m-g m-g	0,4374 0,00354 1,5	10,31 0,08				
58	KNR 2-02u1 001700/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 3,36 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płytki ściennie kamionkowe szklwione 20x30cm Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" Masa fugowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	r-g m2 kg op kg % m-g m-g	2,33 1,05 2,84 0,4 1,5	7,83 3,53 9,54 0,50 1,34				
59	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 425,04 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1756	74,64				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Farba lateksowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	dm3 % m-g	0,276 1,5 0,0003	117,31 0,13				
60	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 253,47 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	24,08 76,04				
61	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28,29 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa wewnętrzna Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	3,37 8,43				
62	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- f.czarna 18,15 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emulsyjna czarna Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	2,16 5,41				
63	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119,91 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa wewnętrzna Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	14,27 34,29				
64	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-f.czarna 89,6 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emulsyjna czarna Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	10,66 25,63				
65	KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 18,91 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,0054 0,004	7,45 20,61 6,62 0,10 0,08				
66	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 44,78 m Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny	r-g dm3 dm3 dm3 ark	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2	9,85 0,58 0,63 0,27 8,96				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	2					
67	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm- farba w kolorze czarnym 9,98 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	2,20				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,13				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,14				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,06				
	Papier ścierny	ark	0,2	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	RAZEM: Remont ścian i sufitów							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	1.4. Roboty instalacyjne							
68	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego i trzyplytowego -demontażna czas robót i ponowny montaż 10 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,5	15,00				
	Materiały pomocnicze	%	5					
69	KNR 4-03 1133/09 Demontaż opraw żarowych zawieszanych 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,315	0,63				
70	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 12 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	6,66				
71	KNR 4-03 0606/03 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej -demontaż i ponowny montaż tych samych 4 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,25	5,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
72	KNR 4-03 1122/01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A 15 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1365	2,05				
73	KNR 4-03 1124/02 Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A 8 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2153	1,72				
74	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1	1,00				
	Materiały							
	Korki żeliwne ocynkowane d=32mm	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
75	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,7	0,70				
	Materiały							
	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	2	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
76	KNR 4-02 0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm							

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze (od R)	r-g %	0,32 10	0,32				
77	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm 25 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,084 1 2,5	2,10 25,00				
78	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej 8 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne podwójne Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,1891 1 2,5	1,51 8,00				
79	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach 17 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,1786 1 2,5	3,04 17,00				
80	KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 240 m Robocizna Robocizna razem Materiały Przewód YDYp 750V Materiały pomocnicze	r-g m %	0,0693 1,04 2,5	16,63 249,60				
81	KNR 5-08 0511/08 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych ORN 418 11 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Oprawy ORN 418 Świetłówki 18W Zapłonniki Materiały pomocnicze	r-g kpl szt szt %	0,7 1 4 4 2,5	7,70 11,00 44,00 44,00				
82	KNR 5-08 0511/03 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x36W końcowych 5 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Oprawa świetłówkowa do podwieszania 2x36W z kloszem Świetłówki 36W Zapłonniki Materiały pomocnicze	r-g kpl szt szt %	0,53 1 2 2 2,5	2,65 5,00 10,00 10,00				
83	KNR 2-15 0107/01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm 2 szt Robocizna Robocizna razem Materiały	r-g	0,25	0,50				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	4,12	8,24				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,4					
84	KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,21	0,42				
	Materiały							
	Zawór kulowy fi 15 mm	szt	1	2,00				
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	2,06	4,12				
	Materiały pomocnicze	%	0,9					
85	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,711	0,71				
	Materiały							
	Baterie umywalkowe ściennie 15mm	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,006	0,01				
86	KNR 4-02 0210/02 Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,48	0,48				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	1,1	1,10				
	Złącza dwukielichowe z PCW	szt	1	1,00				
	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	3	3,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
87	KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm 1 podejść							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,561	0,56				
	Materiały							
	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3,1	3,10				
	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,00				
88	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,95	1,95				
	Materiały							
	Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit.	kg	0,25	0,25				
	Umywalki porcelanowe	szt	1	1,00				
	Wsporniki do umywalek	szt	1	1,00				
	Syfon umywalkowy mosiężny fi 32 mm	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,14	0,14				
89	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalek 1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,48	0,48				
	Materiały							
	Postumenty porcelanowe do umywalek	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,06				

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
90	KNR 5-08u1 0800/05 Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) 60x45 z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z betonu 20 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,467	9,34				
	Materiały							
	Korytka instalacyjne	m	1,04	20,80				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2,7	54,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
91	KNR 5-08 0212/01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów UTP 4x2x0,5 25 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0406	1,02				
	Materiały							
	Przewód komputerowy	m	1,04	26,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
92	KNR 5-08u1 1200/05 Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły-gniazda komputerowe 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,361	0,72				
	Materiały							
	Gniazda komputerowe	szt	1	2,00				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	RAZEM: Roboty instalacyjne							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	1.5. Renowacja drzwi							
93	KNR 4-01 0902/05 Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płytyn ze sklejk o wymiarach 70x70cm 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,82	3,64				
	Materiały							
	Sklejka liść.wodoodpor.kl.II(BB),grub.4mm	m2	0,6	1,20				
	Kitlistwy 10x15mm	m	6,33	12,66				
	Pokost olejno-żywiczny	dm3	0,013	0,03				
	Papier ścierny	ark	2	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	3					
94	KNR 4-01 1211/04 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 11,61 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,49	5,69				
	Materiały							
	Papier ścierny	ark	0,43	4,99				
	Benzyna	dm3	0,5	5,81				
	Materiały pomocnicze	%	2					
95	KNR 4-01 1102/07 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 3,56 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,71	2,53				
	Materiały							
	Szkło płaskie walcowane wzorzyste 3-4mm	m2	1,21	4,31				
	Kit szklarski pokostowy	kg	0,47	1,67				
	Materiały pomocnicze	%	0,2					

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
96	KNR 4-01 1110/03 Uzupelnienie brakujacych listew drewnianych mocowanych na gwoździe, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 15,2 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Kitlistwy 10x15mm Gwoździe stolarskie							
		r-g	0,22	3,34				
		m	5,78	87,86				
		kg	0,08	1,22				
97	KNR 4-01 1210/10 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- lakierobejca 11,61 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcień. Materiały pomocnicze							
		r-g	0,34	3,95				
		dm3	0,138	1,60				
		%	3					
	RAZEM: Renowacja drzwi Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys							

Roboty remontowe-Zad 1

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Zadania 1 -Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego	
1.1.	Wymiana stolarki drzwiowej	
1.2.	Roboty posadzkarskie	
1.3.	Remont ścian i sufitów	
1.4.	Roboty instalacyjne	
1.5.	Renowacja drzwi	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Roboty remontowe-Zad 1

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1.559,94		
		Razem	1.559,94		

Roboty remontowe-Zad 1

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,01		
2	Baterie umywalkowe ściennie 15mm	szt	1,00		
3	Bednarka	kg	4,00		
4	Benzyna do lakierów	dm3	0,33		
5	Benzyna	dm3	5,81		
6	Cegła budowlana pełna	szt	466,76		
7	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,07		
8	Cement portlandzki 35	kg	89,76		
9	Cement portlandzki 35	t	0,04		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,01		
11	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,02		
12	Drewno na stemple budowlane	m3	0,04		
13	Farba emulsyjna czarna	dm3	31,04		
14	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	160,03		
15	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77		
16	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,71		
17	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	78,32		
18	Gips budowlany szpachlowy	t	1,78		
19	Gniazda komputerowe	szt	2,00		
20	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	17,00		
21	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,96		
22	Gwoździe stolarskie	kg	1,22		
23	Haki i uchwyty do rur	szt	3,00		
24	Kit szklarski pokostowy	kg	1,67		
25	Kitlistwy 10x15mm	m	100,52		
26	Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	5,00		
27	Klej do wykładziny podłogowej	kg	59,53		
28	Kolki do wstrzeliwania	szt	19,85		
29	Kolki rozporowe plastikowe z wkretami	szt	58,00		
30	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	2,00		
31	Korki żeliwne ocynkowane d=32mm	szt	1,00		
32	Korytka instalacyjne	m	20,80		
33	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3,10		
34	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	12,91		
35	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	3,53		
36	Lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorocień.	dm3	1,60		
37	Listwa narożna wyobleniowa	m	117,41		
38	Listwy podtynkowe	m	177,91		
39	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	12,36		
40	Masa fugowa	kg	1,34		
41	Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit.	kg	0,25		
42	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	op	0,50		
43	Narożnik do tynków mokrych	m	124,39		
44	Oplata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	6,21		
45	Oplata za składowanie wykładziny	t	0,43		
46	Oprawa świetlówkowa do podwieszania 2x36W z kloszem	kpl	5,00		
47	Oprawy ORN 418	kpl	11,00		
48	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane "90" proste	szt	5,00		
49	Papier ścierny	ark	19,95		
50	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	2,50		
51	Piasek do betonów	m3	0,05		
52	Piasek do zapraw	m3	0,74		
53	Płytki ścienne kamionkowe szklwione 20x30cm	m2	3,53		
54	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm	m2	5,14		
55	Pokost olejno-żywiczny	dm3	0,03		
56	Postumenty porcelanowe do umywalk	szt	1,00		
57	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	154,17		
58	Preparat gruntujący pod posadzkę	dm3	55,28		
59	Progi	szt	5,00		
60	Przewód komputerowy	m	26,00		
61	Przewód YDYp 750V	m	249,60		
62	Przyciski instalacyjne podwójne	szt	8,00		
63	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t	szt	25,00		
64	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	1,10		
65	Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm	kg	451,81		
66	Siatka antytyrsowa	m2	626,30		

Roboty remontowe-Zad 1

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Sklejka liść.wodoodpor.kl.II(BB),grub.4mm	m2	1,20		
68	Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 90 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt	5,00		
69	Syfon umywalkowy mosiężny fi 32 mm	szt	1,00		
70	Szkoło płaskie walcowane wzorzyste 3-4mm	m2	4,31		
71	Sznur spawalniczy z PCW	m	165,83		
72	Świetłówki 18W	szt	44,00		
73	Świetłówki 36W	szt	10,00		
74	Taśma dylatacyjna z PCW	m	84,48		
75	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	11,07		
76	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1,00		
77	Umywalki porcelanowe	szt	1,00		
78	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	3,00		
79	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	38,05		
80	Wapno suchogaszzone	t	0,08		
81	Wkładka patentowa	szt	5,00		
82	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,17		
83	Woda	m3	0,05		
84	Wsporniki do umywalek	szt	1,00		
85	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m2	181,19		
86	Zapłonniki	szt	54,00		
87	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	9,54		
88	Zaprawa samopoziomująca w zakresie 3-30mm do układania wykładzin po 72 h	kg	3.090,40		
89	Zaprawa tynkarska sucha mieszanka	kg	8.344,84		
90	Zawór kulowy fi 15 mm	szt	2,00		
91	Złącza dwukielichowe z PCW	szt	1,00		
92	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,10		
		Razem			

Roboty remontowe-Zad 1

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	15,39		
2	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	3,86		
3	Miksokret 28kW	m-g	7,58		
4	Samochód samowładowczy 5t	m-g	5,33		
5	Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	178,05		
6	Środek transportowy	m-g	7,57		
7	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	34,30		
8	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,66		
		Razem	252,74		