
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

Wymiana drzwi wejściowych

Obiekt Roboty remontowe-Zad 5
Budowa Koszalin ul.Szpitalna 2
Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.Szpitalna 2
Biuro kosztorysowe -

Roboty remontowe-Zad 5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5. Wymiana drzwi wejściowych w przyziemiu				
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2m2-demontaż drzwi stalowych 1,15x2,02	m2	2,32
			razem	m2
2	KNNR 7 0703/01	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m2-przegroda 115x202 cm z drzwiami pełnymi 90x180, drzwi z samozamykaczem, zamkiem patentowym, klamką 1,15x2,02	m2	2,32
			razem	m2
3	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,0+1,80x2	m	4,60
			razem	m
4	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 4,60x0,55	m2	2,53
			razem	m2
5	KNR 4-01 0205/05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	1,00

Roboty remontowe-Zad 5

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5. Wymiana drzwi wejściowych w przyziemiu								
1	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2m2-demontaż drzwi stalowych 2,32 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,63	1,46				
2	KNNR 7 0703/01 Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m2-przegroda 115x202 cm z drzwiami pełnymi 90x180, drzwi z samozamykaczem, zamkiem patentowym, klamką 2,32 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	4,52	10,49				
	Materiały							
	Przegroda z PCV 115x202 cm z drzwiami pełnymi 90x180, drzwi z samozamykaczem, zamkiem patentowym, klamką	kpl		1,00				
	Samozamykacz	szt		1,00				
	Silikon	kg	0,15	0,35				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,1	0,23				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	6,1	14,15				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,14				
3	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,6 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,95	4,37				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0021	0,01				
	Wapno suchogazszone	t	0,0026	0,01				
	Piasek do zapraw	m3	0,0106	0,05				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,09				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,03	0,14				
4	KNR 2-02 1504/02 Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 2,53 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,8842	2,24				
	Materiały							
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	0,25				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,085	0,22				
	Pokost	dm3	0,18	0,46				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	0,11				
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,5174	1,31				
	Papier ścierny	ark	0,4833	1,22				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0016	0,00				
5	KNR 4-01 0205/05 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 1 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,51	1,51				
	Materiały							
	Cement portlandzki 35	t	0,013	0,01				
	Piasek do betonów	m3	0,041	0,04				
	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,071	0,07				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,11	0,11				
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,42	0,42				
RAZEM: Wymiana drzwi wejściowych w przyziemiu								
Razem k.b.								

Roboty remontowe-Zad 5

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	20,07		
		Razem	20,07		

Roboty remontowe-Zad 5

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,01		
2	Cement portlandzki 35	t	0,01		
3	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,25		
4	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,22		
5	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	14,15		
6	Papier ścierny	ark	1,22		
7	Pianka poliuretanowa	kg	0,23		
8	Piasek do betonów	m3	0,04		
9	Piasek do zapraw	m3	0,05		
10	Pokost	dm3	0,46		
11	Przegroda z PCV 115x202 cm z drzwiami pełnymi 90x180, drzwi z samozamykaczem, zamkiem patentowym, klamką	kpl	1,00		
12	Rozcieńczalnik	dm3	0,11		
13	Samozamykacz	szt	1,00		
14	Silikon	kg	0,35		
15	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	1,31		
16	Wapno suchogaszzone	t	0,01		
17	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,07		
		Razem			

Roboty remontowe-Zad 5

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,25		
2	Środek transportowy	m-g	0,14		
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,09		
4	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,42		
		Razem	0,90		