

Przedmiar robót z kosztorysem nakładczym

Obiekt	Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Koszalin ul.Szpitalna 2
Inwestor	ZOZ MSWiA Koszalin ul.Szpitalna 2

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Bud. A Remont pokoi biurowych 212, 214, 215-218		
		1.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
2	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych		
			szt	6,000
3	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 80, okleinowane		
			szt	6,000
4	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 0,8x2,0x6		
			m2	9,600
		razem	m2	9,600
5	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe		
			szt	6,000
6	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami		
			szt	6,000
		1.2. SST-02 Roboty posadzkarskie		
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		212; 6,44x2,72-1,28x1,10	m2	16,109
		214; 6,39x2,83-0,57x3,66	m2	15,998
		215; 6,12x3,78+0,92x0,15	m2	23,272
		216; 3,93x6,13	m2	24,091
		218; 6,17x3,58	m2	22,089
		razem	m2	101,559
8	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust		
		101,559	m2	101,559
		razem	m2	101,559
9	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych		
			m2	101,559
10	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 102x0,003		
			m3	0,31
		razem	m3	0,31
11	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33		
			m3	0,31
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1kmwra z z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na wysypisku 102x0,03x1,3		
			m3	3,978
		razem	m3	3,978
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9		
			m3	3,978
14	KNR 4-01 0208/01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych		
			szt	6,000
15	KNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej- dwie warstwy Krotność = 2 212; 6,44x2,72-1,28x1,10 214; 6,39x2,83-0,57x3,66 215; 6,12x3,78+0,92x0,15 216; 3,93x6,13 218; 6,17x3,58		
			m2	16,109
			m2	15,998
			m2	23,272
			m2	24,091
			m2	22,089
		razem	m2	101,559
16	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi na sucho - jedna warstwa 212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,091+22,089		
			m2	101,559

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	101,559
17	KNR 4-01 0408/02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych- poziomowanie belek stropowych 16x8x0,5	m	64,000
		razem	m	64,000
18	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm-demontaż podłogi z desek i wykonaniem nowej podłogi z płyty OSB gr 25 mm pióro-wpust, ze szpachlowaniem złączy 212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,091+22,089	m2	101,559
		razem	m2	101,559
19	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,091+22,089	m2	101,559
		razem	m2	101,559
20	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm-wykładzina Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,091+22,089	m2	101,559
		razem	m2	101,559
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,091+22,089	m2	101,559
		razem	m2	101,559
22	Kalkulacja indywidualna	Cokoł z wykładziny wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 212; 2x(6,44+2,72)-0,8 214; 2x(6,39+2,83)-0,8 215; 2x(6,12+3,78+0,15)-0,8-0,9 216; 2x(3,93+6,13)-0,8-0,9 218; 2x(6,17+3,58)-0,8	m m m m m	17,520 17,640 18,400 18,420 18,700
		razem	m	90,680
23	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 90,68x0,1	m2	9,068
		razem	m2	9,068
		1.3. SST-03 Remont ścian i sufitów		
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy 6	kpł	6,000
		razem	kpł	6,000
25	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian 212; 1,1x1,40 217; 1,02x1,51	m2 m2	1,540 1,540
		razem	m2	3,080
26	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 214; 1,07x1,40 216; 1,02x1,40 218; 0,8x0,92	m2 m2 m2	1,498 1,428 0,736
		razem	m2	3,662
27	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych 212; (2x6,44+0,26+0,37)x0,3+1,2x2,0 214; (6,39x2+0,8+0,57)x0,3 215; (6,12x2-0,96+2,27)x0,3 216; (2x6,13-0,96+1,93)x0,3+1,0x1,20 218; (2x6,17+1,56)x0,3+1,2x2,0	m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,453 4,245 4,065 5,169 6,570 26,502
		razem	m2	26,502
28	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek działowych z obłożeniem płytkami pilśniowymi dźwiękochłonnymi 2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2)	m2	125,996
		razem	m2	125,996
29	KNR 4-01 0342/03	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 217 i 218; 2x1,0	m	2,000
		razem	m	2,000
30	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 6x6,0	m	36,000
		razem	m	36,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km		
		(126x0,03+26,502x0,02+3,662x0,03)x1,3	m3	5,746
		razem	m3	5,746
32	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km		
		Krotnosc = 9 5,746	m3	5,746
		razem	m3	5,746
33	Kalkulacja indywidualna	Naprawa sufitu z plyt gipsowo-kartonowych po demontażu oprawek suftowych		
		212; 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
34	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel		
		217 i 218; 2x1,0	m	2,000
		razem	m	2,000
35	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo		
		2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2)	m2	125,996
		razem	m2	125,996
36	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z plyt z wełny mineralnej układanych na sucho		
		2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2)	m2	125,996
		razem	m2	125,996
37	KNR 2-02 2006/01	Okladziny ścian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków		
		214; 2,6x(3,66+0,57)	m2	10,998
		217; 2,6x1,1	m2	2,860
		razem	m2	13,858
38	KNR 0-17 2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		5,0x2+2,6x2	m	15,200
		razem	m	15,200
39	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		217; 2,60x(0,1+0,25)	m2	0,910
		razem	m2	0,910
40	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		212; 2,60x(6,44+2,72x2+1,28)-0,8x2,05	m2	32,576
		214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05	m2	18,692
		215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05	m2	18,016
		216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05	m2	18,796
		217; 2,60x(2x(6,12+3,20)-1,1)-0,8x2,05	m2	43,964
		218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05	m2	16,976
		razem	m2	149,020
41	KNR 4-01 0716/02	Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia)		
		212; 2,60x(2,72+1,62)-0,8x2,05	m2	9,644
		214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05	m2	18,692
		215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05	m2	18,016
		216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05	m2	18,796
		217; 2,60x(3,20+2,11)-0,8x2,05	m2	12,166
		218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05	m2	16,976
		razem	m2	94,290
42	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		212; 2,60x(6,44+2,72x2+1,28)-0,8x2,05-1,54	m2	31,036
		214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05-1,498	m2	17,194
		215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05	m2	18,016
		216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05-2,8	m2	15,996
		217; 2,60x(2x(6,12+3,20)-1,1)-0,8x2,05-1,568	m2	42,396
		218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05-1,54	m2	15,436
		razem	m2	140,074
43	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		212; 2,60x(6,44+1,28+1,1)-1,498	m2	21,434
		217; 2,6x6,12x2-1,568	m2	30,256

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	51,690
44	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z mocowaniem narożników podtynkowych po osadzeniu stolarki drzwiowej 6x5,0	m	30,000
		razem	m	30,000
45	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm po osadzeniu stolarki drzwiowej 6x5,0x0,2	m2	6,000
		razem	m2	6,000
46	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków sudity ze ścianami silikonem akrylowym 212; 2x(6,44+2,7) 214; 2x(6,39+2,83) 215; 2x(6,12+3,78) 216; 2x(3,93+6,13) 217; 2x(6,12+3,20) 218; 2x(6,17+3,58)	m m m m m m	18,280 18,440 19,800 20,120 18,640 19,500
		razem	m	114,780
47	KNR 2-02u1 001700/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 212; 1,1x1,4 214; 1,07x1,40 216; 2,0x1,4 217; (1,02+0,1)x1,4 218; 1,1x1,4	m2 m2 m2 m2 m2	1,540 1,498 2,800 1,568 1,540
		razem	m2	8,946
48	KNR 2-02 1112/06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 212; 0,5x(2x6,44+0,26+0,37+2x0,25) 214; 0,5x6,39 215; 0,5x(6,12+2,76) 216; 0,5x(6,13+2,80) 218; 0,5x2x6,17	m2 m2 m2 m2 m2	7,005 3,195 4,440 4,465 6,170
		razem	m2	25,275
49	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufity 212; 6,44x2,72-1,1x1,28 214; 6,39x2,83-0,57x3,66 215; 6,12x3,78 216; 6,13x3,93 217; 6,12x3,20 218; 6,17x3,58 ściany 125,996-0,9x2,0+13,858+0,91	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,109 15,998 23,134 24,091 19,584 22,089
		razem	m2	138,964
			m2	259,969
50	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 140,074+6,0	m2	146,074
		razem	m2	146,074
51	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 212; 2x1,0+0,6 214; 2x2,3+0,6 215; 2x3,78+0,6 216; 2x3,93+0,6 217; 2x3,2+2,0 218; 2x1,30+0,6	m m m m m m	2,600 5,200 8,160 8,460 8,400 3,200
		razem	m	36,020
		1.4. SST-04 Roboty instalacyjne		
52	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego i trzy płytkowego -demontażna-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 6	kpl	6,000
		razem	kpl	6,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 4-02 0202/03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100mm-wymiana kolanka	szt	1,000
54	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	5,000
		5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
55	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych -półstopy i stopy	kpl	3,000
		3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
56	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5,000
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
57	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	5,000
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
58	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	10,000
		5x2	szt	10,000
		razem	szt	10,000
59	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
60	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
61	KNR 4-02 0210/01	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 32mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2,000
62	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia	miejsce	5,000
63	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	5,000
		5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
64	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek-półstopa	kpl	5,000
		5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
65	KNR 4-03 1133/05	Demontaż opraw sufitowych	szt	8,000
		212; 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
66	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych-demontaz i ponowny montaż tych samych opraw	szt	24,000
		214+215+216+217+218; 2+4+6+6+6	szt	24,000
		razem	szt	24,000
67	KNR 5-08 0511/08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych ORN 418	szt	6,000
		212; 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
68	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A	szt	12,000
69	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A	szt	6,000
70	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	18,000
		12+6	szt	18,000
		razem	szt	18,000
71	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	12,000
73	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 6x10,0	m	60,000
		razem	m	60,000
74	KNR 5-08u1 1200/05	Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły-gniazda komputerowe-demontaż i ponowny montaż 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
		2. Bud. A Remont gabinetu stomatologii dziecięcej		
		2.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² 1,15x2,0	m ²	2,300
		razem	m ²	2,300
2	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,38x2,15x2	m ²	1,634
		razem	m ²	1,634
3	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 100, okleinowane	szt	1,000
4	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² 1,0x2,05	m ²	2,050
		razem	m ²	2,050
5	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe	szt	1,000
6	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
7	KSNR 7 0507/04	Progi i listwy osłaniające 1,1	m	1,100
		razem	m	1,100
		2.2. SST-02 Roboty posadzkarskie		
8	KNR 4-01 0208/01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych	szt	1,000
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek wraz z cokołikiem z płytek z kamieni sztucznych 4,49x5,95+1,35x0,2x2+(2x(4,49+5,95+0,2x2)-1,15)x0,1	m ²	29,309
		razem	m ²	29,309
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 29,309x0,03x1,3	m ³	1,143
		razem	m ³	1,143
11	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1,143	m ³	1,143
		razem	m ³	1,143
12	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	1,000
13	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 4,49x5,95	m ²	26,716
		razem	m ²	26,716
14	KNR 2-02U2 1127/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mmz średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 4,49x5,95	m ²	26,716
		razem	m ²	26,716
15	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 26,716	m ²	26,716
		razem	m ²	26,716

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 10x30 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2x(4,49+5,95+0,2x2)-1,10	m	20,580
		razem	m	20,580
		2.3. SST-03 Remont ścian i sufitów		
17	KNR 4-01 0429/06	Rozebranie okładziny sufitu z płytek styropianowych 5,95x4,49	m2	26,716
		razem	m2	26,716
18	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
19	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-odbicie odparzonego i spękanego tynku przyjęto 30 % ścian; (72,238-10,055)x0,3	m2	18,655
		razem	m2	18,655
20	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km (27x0,02+19x0,03)x1,3	m3	1,443
		razem	m3	1,443
21	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	1,443
22	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 70% powierzchni ścian; (72,238-10,055)x0,7	m2	43,528
		razem	m2	43,528
23	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 3,70x2x(4,49+5,90)-1,0x2,05-1,34x2,5x2+0,26x6,35x2+1,0x0,2x4 minus glazura -(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33)	m2	72,238
		razem	m2	-10,055
			m2	62,183
24	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia)	m2	62,183
25	KNR 4-01 0716/02	Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 3,70x2x(4,49+5,90)-1,0x2,05-1,34x2,5x2+0,26x6,35x2+1,0x0,2x4 minus glazura -(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33)	m2	72,238
		razem	m2	-10,055
			m2	62,183
26	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 62,183	m2	62,183
		razem	m2	62,183
27	KNR 2-02 1503/06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania-farba zmywalna dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia biały mat 2,15x(2x(4,49+5,90)-1,0)+1,0x0,2x4-1,15x1,35x2+1,15x0,26x4 minus glazura -(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33)	m2	41,418
		razem	m2	-10,055
			m2	31,363
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 1,55x2x(4,49+5,90)	m2	32,209
		razem	m2	32,209
29	KNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnieniem pod oprawy sufitowe 5,95x4,49	m2	26,716
		razem	m2	26,716
30	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
31	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 2x3,91+1,3x2	m	10,420
		razem	m	10,420
		2.4. SST-04 Roboty instalacyjne		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-demontaż-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
33	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A	szt	3,000
34	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	2,000
35	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2,000
36	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	8,000
37	KNR 5-08 0209/01	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym-chowanie istniejących przewodów w bruzdy	m	8,00
		razem	m	8,00
38	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	5,000
39	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
40	KNR 5-03 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	3,000
41	KNR 5-08u1 1600/07	Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy	szt	8,000
42	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych	szt	1,000
		3. Bud.A Remont sali konferencyjnej		
		3.1. SST-02 Roboty posadzkarskie		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej	m2	50,261
		5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2	m2	50,261
		razem	m2	50,261
2	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów- deszczułka nie nadające się do ponownego wbudowania (współ do R=0,5)	m2	50,261
		5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2	m2	50,261
		razem	m2	50,261
3	KNR 4-01 0208/01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych	szt	5,000
4	KNR 4-01 0809/02	Wyrównanie podłoża betonowych przez frezowanie	m2	50,260
5	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku	m3	0,15
		50,0x0,003	m3	0,15
		razem	m3	0,15
6	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,15
		Krotność = 33		
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na składowisku	m3	1,989
		51x0,03x1,3	m3	1,989
		razem	m3	1,989
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,989
		Krotność = 9		
9	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	5,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	50,260
11	KNR 2-02U2 1127/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mmz do układania wykładziny po 72h , średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m2	50,260
12	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej (współ do R=0,5)	m2	50,260
13	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	50,260
14	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m2	50,260
15	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,260
16	Kalkulacja indywidualna	Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 5,96+7,12x2+2,53x2+2,50-1,0	m	26,760
		razem	m	26,760
17	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 26,76x0,1	m2	2,676
		razem	m2	2,676
		3.2. SST-03 Remont ścian i sufitów		
18	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych- zabudowy przy suficie 0,3x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)	m2	8,334
		razem	m2	8,334
19	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet 4,46x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7-1,0x2,08	m2	105,439
		razem	m2	105,439
20	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłata za składowanie na wysypisku 0,5	m3	0,500
		razem	m3	0,500
21	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	0,500
22	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 4,46x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7-1,0x2,08	m2	105,439
		razem	m2	105,439
23	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia) 30% powierzchni; (4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7-1,0x2,08)x0,3	m2	29,465
		razem	m2	29,465
24	KNR 4-01 0716/02	Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7-1,0x2,08	m2	98,216
		razem	m2	98,216
25	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7-1,0x2,08	m2	98,216
		razem	m2	98,216
26	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnieniem pod oprawy sufitowe 5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2	m2	50,261
		razem	m2	50,261
27	KNR 2-02 1112/06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do uzgodnienie z Inwestorem 0,5x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50-1,0)	m2	13,390
		razem	m2	13,390
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x6,4x7	m2	100,296

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-13,39	m2	-13,390
		razem	m2	86,906
29	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
30	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm $2 \times (7,12 + 2,53 + 0,77 + 5,36) + 5 \times 0,6$	m	34,560
		razem	m	34,560
		3.3. SST-04 Roboty instalacyjne		
31	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż grzejników	kpl	5,000
32	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A	szt	3,000
33	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	2,000
34	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	5,000
35	KNR 5-03 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	3,000
36	KNR 5-08u1 1200/02	Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika jednobiegunowego-wyłączniki	szt	2,000
37	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	5,000
38	KNR 5-08 0511/09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych	szt	9,000
		4. Bud. B Remont szatni, holu przy szatni wraz z recepcją		
		4.1. SST-02 Roboty posadzkarskie		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2 m2 razem	18,611 9,520 28,131
2	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłogi szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2 m2 razem	18,611 9,520 28,131
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej szatnia; 0,42x0,88	m2 razem	0,370 0,370
4	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 28,131x0,005	m3 razem	0,14 0,14
5	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33	m3	0,14
6	KNR 4-01 0205/05	Naprawa podłogi betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m ²	miejsce	1,000
7	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2 m2 razem	18,611 9,520 28,131
8	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2 m2	18,611 9,520

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	28,131
9	KNR 2-02u2 1131.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do układania wykładziny po 72h szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2	18,611
		razem	m2	9,520
		razem	m2	28,131
10	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5 szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2	18,611
		razem	m2	9,520
		razem	m2	28,131
11	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2	18,611
		razem	m2	9,520
		razem	m2	28,131
12	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2	18,611
		razem	m2	9,520
		razem	m2	28,131
13	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 recepca; 2,38x4,0	m2	18,611
		razem	m2	9,520
		razem	m2	28,131
14	Kalkulacja indywidualna	Cokół z wykładziny Norma 43 wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu szatnia; 2x(3,50+5,26+0,25x2+0,42)-1,6	m	17,760
		razem	m	17,760
15	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 szatnia; 17,76x0,1	m2	1,776
		razem	m2	1,776
		4.2. SST-03 Remont ścian i sufitów		
16	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek szatnia; 1,44x(0,42+0,88+0,58) wiatrołap parapety; 1,82x0,16x2	m2	2,707
		razem	m2	0,582
		razem	m2	3,289
17	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych hall boazeria; 1,07x9,3+1,0x3,3 hall ścianka działowa; 1,64x2,94	m2	13,251
		razem	m2	4,822
		razem	m2	18,073
18	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych szatnia; 2x1,2	m	2,400
		razem	m	2,400
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,000
20	KNR 4-01 0702/05	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej wiatrołap; 2,0	m	2,000
		razem	m	2,000
21	KNR 4-01 0342/03	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej szatnia; 0,6	m	0,600
		razem	m	0,600
22	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,500
23	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	0,500
24	KNR 4-01 0326/03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		szatnia; 0,6	m	0,600
		razem	m	0,600
25	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami wiatrołap; 2,0	m	2,000
		razem	m	2,000
26	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników długości 1,2m		
		szatnia; 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
27	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników o długości 1,82 m z konglomeratów, szer 0,2m gr.2 cm		
		wiatrołap; 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
28	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m2	4,822
		holl; 1,64x2,94	m2	4,822
		razem	m2	4,822
29	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m2	12,036
		szatnia; 2,95x4,08	m2	12,036
		razem	m2	12,036
30	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł- 1szt "90"	m2	0,923
		0,9x2,05x0,5	m2	0,923
		razem	m2	0,923
31	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnice	m2	0,923
		0,9x2,05x0,5	m2	0,923
		razem	m2	0,923
32	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,123
		szatnia ściany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,90+0,21)	m2	18,644
		szatnia sufit; 3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21	m2	66,142
		hall ściany;		
		2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69+0,42x(2,9+2,69x2)-2,95x1,64-3,49x1,49+0,45x(3,49+1,49x2)-1,48x2,09+0,2x(1,48+2,09x2)+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2-0,8x2,0x2	m2	29,276
		hall sufit; 4,93x5,20+0,35x5,20x2	m2	155,185
		razem	m2	155,185
33	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany i sufity	m2	41,123
		szatnia ściany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,90+0,21)	m2	18,644
		szatnia sufit; 3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21	m2	66,142
		hall ściany;		
		2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69+0,42x(2,9+2,69x2)-2,95x1,64-3,49x1,49+0,45x(3,49+1,49x2)-1,48x2,09+0,2x(1,48+2,09x2)+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2-0,8x2,0x2	m2	29,276
		hall sufit; 4,93x5,20+0,35x5,20x2	m2	155,185
		razem	m2	155,185
34	KNR 4-01 0716/02	Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia)	m2	41,123
		szatnia ściany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,90+0,21)	m2	58,621
		hall ściany;		
		2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69-2,95x1,64-3,49x1,49-1,48x2,09+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2-0,8x2,0x2	m2	99,744
		razem	m2	99,744
35	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia)	m2	18,644
		szatnia sufit; 3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21	m2	29,276
		hall sufit; 4,93x5,20+0,35x5,20x2	m2	47,920
		razem	m2	47,920
36	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z zaprawy tynkarskiej	m	20,410
		hall; (3,49+1,49x2)+(2,9+2,69x2)+(1,48+2,09x2)	m	20,410
		razem	m	20,410
37	KNR 2-02u1 001700/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	2,707
		szatnia; 1,44x(0,42+0,88+0,58)	m2	2,707
		razem	m2	2,707
38	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		hall ; 1,10x10,70+1,0x3,30	m2	15,070
		razem	m2	15,070
39	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych hall ; 1,10x10,70+1,0x3,30	m2	15,070
		razem	m2	15,070
40	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm szatnia ściany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,90+0,21)-2,71 hall ściany; 2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69-2,95x1,64-3,49x1,49-1,48x2,09+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2-0,8x2,0x2-15,07	m2 m2	38,413 43,551
		razem	m2	81,964
41	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm szatnia sufit; 3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21 hall sufit; 4,93x5,20+0,35x5,20x2	m2 m2	18,644 29,276
		razem	m2	47,920
42	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm hall ; 0,42x(2,9+2,69x2)+0,45x(3,49+1,49x2)+0,2x(1,48+2,09x2)	m2	7,521
		razem	m2	7,521
43	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 81,96+47,92+7,52	m2	137,400
		razem	m2	137,400
44	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
45	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm szatnia; 2x(2,95+2,1)	m	10,100
		razem	m	10,100
46	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-białe 0,9x2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
47	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe	szt	1,000
48	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
49	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku wiatrołap sufit; 2,02x4,35 wiatrołap ściany; 1,66x2x(4,35+2,02)	m2 m2	8,787 21,148
		razem	m2	29,935
50	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-przed malowaniem wiatrołap sufit; 2,02x4,35 wiatrołap ściany; 1,66x2x(4,35+2,02)	m2 m2	8,787 21,148
		razem	m2	29,935
51	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wiatrołap sufit; 2,02x4,35	m2	8,787
		razem	m2	8,787
52	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wiatrołap ściany; 1,66x2x(4,35+2,02)	m2	21,148
		razem	m2	21,148
53	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm wiatrołap; 9,5	m	9,500
		razem	m	9,500
54	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian wiatrołap; 1,14x9,5-0,55x1,8x2+0,16x(1,8+0,55x2)x2	m2	9,778
		razem	m2	9,778

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych wiatrołap ; 2,02x4,35	m2	8,787
		razem	m2	8,787
56	KNR 2-02 1217/01	Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 50x50x2mm wiatrołap; 7 hall; 8	szt	7,000
		razem	szt	8,000
		razem	szt	15,000
		4.3. SST-04 Roboty instalacyjne		
57	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
58	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
59	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
60	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 0,6	m	0,600
		razem	m	0,600
61	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	0,600
62	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm 1	miejsce	1,000
		razem	miejsce	1,000
63	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
64	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
65	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
66	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
67	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	1,000
68	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A	szt	5,000
69	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	5,000
70	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
71	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetycznych	szt	5,000
72	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym	m	20,000
73	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	7,000
74	KNR 4-03 0401/01	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wiatrołap; 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
75	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze		
		wiatrołap; 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
76	KNR 5-08 0511/05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzywa sztucznego z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych		
		wiatrołap; 1	szt	1,000
		szatnia; 2	szt	2,000
		hall; 4	szt	4,000
		razem	szt	7,000
		5. SST-05 Bud.B Remont schodów zewnętrznych		
1	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I		
		4,52+2,3+(1,20+1,30+1,45+1,3+1,35)x2+0,8+0,9	m	21,72
		razem	m	21,72
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		spoczniki i podesty; 0,05x(1,80x5,90+1,46x0,33x2+2,2x0,55+0,73x5,90x2)	m3	1,07
		stopnie; 5,90x0,38x0,13x15	m3	4,37
		podjazdy; 0,20x0,14x8,5x2	m3	0,48
		razem	m3	5,92
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		(6,70x0,10+2,51x0,30)x2	m2	2,85
		razem	m2	2,85
4	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego		
		4,0	m	4,00
		razem	m	4,00
5	KNR-W 2-15 0208/02	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 75mm		
			m	4,00
6	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm		
			szt	2,00
7	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem		
			m	4,00
8	KNR 2-02u2 0550/02	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 75-80mm		
		2x2,50	m	5,000
		razem	m	5,000
9	KNR 2-02 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych		
		5,90x9,0+1,46x0,33x2+2,2x0,55	m2	55,27
		razem	m2	55,27
10	KNR 2-02 0218.1/01	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu		
		0,05x(1,80x5,90+1,46x0,33x2+2,2x0,55+0,73x5,90x2)	m3	1,07
		5,90x0,38x0,13x15	m3	4,37
		0,20x0,14x9,5x2	m3	0,53
		razem	m3	5,97
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli-d=8mm		
		65,0x20x0,395x0,001	t	0,51
		9,5x8x0,395x0,001	t	0,03
		razem	t	0,54
12	KNR 2-02 1914/04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko		
		(1,40x5,90+1,46x0,33x2+2,2x0,55+0,73x5,90x2)	m2	19,05
		5,90x(0,38+0,14)x15	m2	46,02
		0,20x7,0x2	m2	2,80
		razem	m2	67,87
13	KNR 2-02 0701/10	Obramowanie z kątownika obrzeży kantów wewnątrz budynków-obramowanie wycieraczek		
		2x2x(0,43+1,23)	m	6,64
		razem	m	6,64

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2-o pow 0,53 m2		
		2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
15	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
		6,70x0,15x2+2,60x0,40+4,60x0,4	m2	4,89
		razem	m2	4,89
16	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu		
		4,52+2,3+(1,20+1,30+1,45+1,3+1,35)x3+0,8+0,9	m	28,32
		razem	m	28,32
17	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotną impregnację		
			m2	17,08
18	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
			m2	17,08
19	KNR 4-01 0726/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków		
		2x(1,85x0,5x(0,32+0,97))+0,73x0,97+1,85x0,5x(0,97+1,77)+0,7x1,77+1,15x0,5x(1,77+2,05))	m2	15,74
		0,10x6,7x2	m2	1,34
		razem	m2	17,08
20	KNR 0-17 0928/01	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 89 o grubości 2mm z gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "MOKRE NA MOKRE" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
			m2	17,08
21	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji		
			m2	17,08
		6. Bud. C Remont korytarza w przyziemiu		
		6.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		drzwi do budynku A; 1,10x2,05x1	m2	2,255
		razem	m2	2,255
2	KNR 4-01 0320/03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł-ościeżnice "110"		
		1,10x2,05x1	m2	2,255
		razem	m2	2,255
3	KNR 2-02 1510/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem		
		ościeżnica; 1,10x2,05x1x0,5	m2	1,13
		razem	m2	1,13
4	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		1,10x2,05x1	m2	2,255
		razem	m2	2,255
5	KNR 4-01 0920/23	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacz drzwiowy		
			szt	1,000
6	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe		
			szt	1,000
7	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami		
			szt	1,000
8	KSNR 7 0507/04	Progi i listwy osłaniające		
		1,1	m	1,100
		razem	m	1,100
		6.2. SST-02 Roboty posadzkarskie		
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		przychodnia; 2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)	m2	107,838
		oddział; 3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,08+1,65x0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41+0,1x(2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84x2+0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x3+0,84+1,52))	m2	66,155

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	173,993
10	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach przychodnia 20 % powierzchni; 107,84x0,2	m2	21,568
		razem	m2	21,568
11	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach przychodnia 10 % powierzchni; 107,84x0,1 oddział;	m2	10,784
		razem	m2	10,784
12	KNNR-W 3 0809/01	Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie przychodnia; 107,84x0,7 oddział;	m2	75,488
		razem	m2	75,488
13	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie oddział; 3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,08+1,65x0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41	m2	61,98
		razem	m2	61,98
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km-materiały rozbiórkowe wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,3	m3	0,300
		razem	m3	0,300
15	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 0,3	m3	0,300
		razem	m3	0,300
16	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 173,993x0,003	m3	0,52
		razem	m3	0,52
17	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33	m3	0,52
18	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych przychodnia; 2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) oddział; 3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,08+1,65x0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41+0,1x(2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84x2+0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x3+0,84+1,52))	m2	107,838
		razem	m2	173,993
19	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych przychodnia; 2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) oddział;	m2	107,838
		razem	m2	107,838
20	KNR 2-02U2 1127/01	Warstwy wyrównawcze o gr śr 15 mm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 3-30 mm, do układania wykładziny po 72h z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną przychodnia 20 %; 107,838x0,2	m2	21,568
		razem	m2	21,568
21	KNR 2-02u2 1131.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do układania wykładziny po 72h z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną przychodnia 80%; 107,838x0,8 oddział; 61,975	m2	86,270
		razem	m2	148,245
22	KNR 2-02u2 1130.1/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm Krotność = 3 przychodnia; 107,838	m2	107,838
		razem	m2	107,838

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5 przychodnia; 107,838 oddział; 61,975 razem	m2 m2 m2	107,838 61,975 169,813
24	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych przychodnia; 107,838 oddział; 61,975 razem	m2 m2 m2	107,838 61,975 169,813
25	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem przychodnia; 2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) oddział; 3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,08+1,65x0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41 razem	m2 m2 m2	107,838 61,975 169,813
26	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych przychodnia; 2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) oddział; 3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,08+1,65x0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41 razem	m2 m2 m2	107,838 61,975 169,813
27	Kalkulacja indywidualna	Cokół z wykładziny Norma 43 wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu przychodnia; 2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,76x2+0,3x4+0,4)-(0,95x2+1,1x2+1,5+1,02x2+0,99x3+0,9x2+0,8x3+1,45+2,69) oddział; (2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84x2+0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x3+0,84+1,52)) razem	m m m	68,770 41,800 110,570
28	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 przychodnia; 68,77x0,1 oddział; 41,80x0,1 razem	m2 m2 m2	6,877 4,180 11,057
29	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2-progi drzwiowe	szt	14,000
		6.3. SST-03 Remont ścian i sufitów		
30	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych przychodnia obudowy szachtów; 16,25x(0,82+0,58)+0,82x0,58+3,67x(0,38x2+0,5) listwy odbojowe; 48,20x0,61 kl.schodowa listwy odbojowe; 0,61x12,15 razem	m2 m2 m2 m2	27,850 29,402 7,412 64,664
31	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian przychodnia; 0,70x61,0+1,54x7,80 kl.schodowa; 0,6x12,15+1,20x0,2x2 razem	m2 m2 m2	54,712 7,770 62,482
32	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 przychodnia sufit; 2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,14x1,52+13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) przychodnia ściany ; 2,34x(2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,32x2+0,3+0,4))-2,42-2,69)+0,52x2,42x2-1,02x2,06x2-(0,8x1,35x5+1,45x1,35+0,88x1,35+0,95x1,35x2+1,1x1,35+1,48x1,35)-(0,52x1,03+0,96x1,80)-2,58x1,34+0,2x(2,58+1,34x2) minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96 kl.schodowa ściany; 1,75x(5,31x2+4,47-1,58+1,75-1,57)+1,55x0,23x2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	106,765 -23,686 143,952 -13,325 17,203 24,671

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	255,580
33	KNR 4-01 0713/01	Zeskrobanie tynku mozaikowego na wejściu do windy 0,76x(2,06x2+1,02)x2	m2	7,81
		razem	m2	7,81
34	KNR 4-03 1001/02	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych 30	m	30,00
		razem	m	30,00
35	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,0	m3	2,000
		razem	m3	2,000
36	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	2,000
37	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych przychodnia obudowy szachtów; 16,25x(0,82+0,58)+0,82x0,58+3,67x(0,38x2+0,5)	m2	27,850
		razem	m2	27,850
38	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo nad drzwiami do przychodni; 2,69x0,34	m2	0,915
		razem	m2	0,915
39	KNR 0-17 2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przychodnia ; 16,25+0,82+0,58+3,67x2+2,69x2	m	30,370
		razem	m	30,370
40	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych przychodnia sufit; 2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,14x1,52+13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) przychodnia ściany ; 3,04x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3+0,4)+0,52x2,42x2-2,69x3,04-1,02x2,06x2+0,76x(2,06x2+1,02)x2-(0,8x2,05x5+1,45x2,05+0,88x2,05+1,1x2,65+0,95x2,05x2+1,1x2,05+1,48x2,05)-(0,52x1,03+0,96x1,80)-2,58x1,74+0,2x(2,58+1,74x2) minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96 kl.schodowa ściany 3,0x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x2,05+1,48x2,52+0,88x2,05)+0,20x(1,48+2,52x2)+2,85x0,23x2	m2	106,765
			m2	-23,686
			m2	219,288
			m2	-13,325
			m2	17,203
			m2	40,340
		razem	m2	346,585
41	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne kategorii III z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem kątowników podtynkowych przychodnia ściany ; 3,04x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3+0,4)+0,52x2,42x2-2,69x3,04-1,02x2,06x2+0,76x(2,06x2+1,02)x2-(0,8x2,05x5+1,45x2,05+0,88x2,05+1,1x2,65+0,95x2,05x2+1,1x2,05+1,48x2,05)-(0,52x1,03+0,96x1,80)-2,58x1,74 minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 kl.schodowa ściany 3,0x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x2,05+1,48x2,52+0,88x2,05)	m2	218,076
			m2	-13,325
			m2	37,725
		razem	m2	242,476
42	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków wewnętrznych ościeży szer do 25cm kategorii III z zaprawy tynkarskiej (analogia) przychodnia ; (2,58+1,74x2) kl.schodowa; (1,48+2,52x2)+2,85x2	m	6,060
			m	12,220
		razem	m	18,280
43	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniem kątowników podtynkowych przychodnia sufit; 2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31) minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,14x1,52+13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96	m2	106,765
			m2	-23,686
			m2	17,203
		razem	m2	100,282
44	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		przychodnia ściany ; 2,44x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3+0,4)+0,52x2,42x2-2,69x2,44-1,02x1,46x2+0,76x(1,46x2+1,02)x2-(0,8x1,45x5+1,45x1,45+0,88x1,45+1,1x2,05+0,95x1,45x2+1,1x1,45+1,48x1,45)-(0,52x1,03+0,96x1,80)-2,58x1,74 minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 kl.schodowa ściany 2,40x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x1,45+1,48x1,92+0,88x1,45) razem	m2 m2 m2 m2	176,508 -13,325 30,723 193,906
45	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm przychodnia ; (2,58+1,74x2)x0,2 kl.schodowa; (1,48+2,52x2)x0,2+2,85x2x0,23 razem	 m2 m2 m2	 1,212 2,615 3,827
46	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm przychodnia sufit; 106,765-23,686 kl.schodowa sufit; 17,203 razem	 m2 m2 m2	 83,079 17,203 100,282
47	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm- pas po zerwaniu cokolika oddział; (2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84x2+0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x3+0,84+1,52))x0,2 razem	 m2 m2	 8,36 8,36
48	KNR 2-02 1112/06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do uzgodnienia z Inwestorem przychodnia; 0,5x68,8 kl schodowa; 0,5x12,15 razem	 m2 m2 m2	 34,400 6,075 40,475
49	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem przychodnia; 0,5x68,8 kl schodowa; 0,5x12,15 razem	 m2 m2 m2	 34,400 6,075 40,475
50	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem przychodnia sufit; 106,765-23,686 kl.schodowa sufit; 17,203 przychodnia ściany; 176,508-13,325-34,4 kl.schodowa sciany; 30,723-6,075 razem	 m2 m2 m2 m2 m2	 83,079 17,203 128,783 24,648 253,713
51	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem przychodnia; 16,25x(0,58+0,82)+0,58x0,82 +3,68x(0,5+0,38x2)+1,14x1,52+0,64x(1,14+0,44)+13,0x(0,7+0,48x2)+0,86x(0,5+2x0,44)+0,86x(3+0,37x2)+1,50x(0,6+0,41x2) nad drzwiami do przychodni; 2,69x0,34x2 razem	 m2 m2 m2	 58,72 1,83 60,55
52	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 4,1x2+2,9x2 razem	 m m	 14,000 14,000
53	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian oddział; (2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84x2+0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x3+0,84+1,52))x1,41 razem	 m2 m2	 58,94 58,94
54	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 skrzydła jednostronnie i ościeznica; (0,95x2,05x2+1,10x2,05+1,48x2,05+0,8x2,05x5+1,0x2,05+0,9x2,05x2+1,0x2,05x3)x1,5 razem	 m2 m2	 43,911 43,911
55	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (1,0x1,8+0,52x1,03)x2 razem	 m2 m2	 4,671 4,671
56	KNR-W 2-15 0142/01	Szafka hydrantowa naścienna	szt	1,000
57	KNR 2-02 1217/01	Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 50x50x2mm		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		oddział; 17	szt	17,000
		przychodnia; 24	szt	24,000
		kl.schodowa; 6	szt	6,000
		razem	szt	47,000
		6.4. SST-04 Roboty instalacyjne		
58	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego i trzyplytkowego -demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż przychodnia; 1 oddział; 1 kl.schodowa; 1	kpl kpl kpl	1,000 1,000 1,000
		razem	kpl	3,000
59	KNR 5-08 0209/01	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym-chowanie istniejących przewodów w bruzdy 30	m	30,00
		razem	m	30,00
60	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym przychodnia; 11	szt	11,000
		razem	szt	11,000
61	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym-demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia awaryjnego, informacyjnego	szt	8,00
62	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	1,00
63	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A	szt	2,000
64	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A	szt	8,000
65	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,00
66	KNR 5-08 0511/05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych przychodnia; 11 kl.schodowa; 1	szt szt	11,000 1,000
		razem	szt	12,000
		7. Bud.C Remont sali chorych 6		
		7.1. SST-02 Roboty posadzkarskie		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km-wykładzina 25,46x0,01	m3	0,255
		razem	m3	0,255
3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	0,255
4	KNR-W 3 0809/01	Wyrównanie podłogi betonowych przez śrutowanie 5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
5	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
6	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych 5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
7	KNR 2-02u2 1131.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5		
		5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
9	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
10	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem		
		5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08	m2	25,463
		razem	m2	25,463
11	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	25,460
12	Kalkulacja indywidualna	Cokół wysokości 10 cm z wykładziny Norma 43 wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu	m	21,000
		2x(5,64+4,52+0,58+0,35)-1,18	m	21,000
		razem	m	21,000
13	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2		
		21,0x0,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
		7.2. SST-03 Remont ścian i sufitów		
14	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych		
		wieszak; 1,0x2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
15	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek		
		drzwiczki rewizyjne; 1	szt	1,000
		kratka wentylacyjna; 1	szt	1,000
		razem	szt	2,000
16	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	2,000
17	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian		
		2x1,53x(4,52+5,64+0,58+0,35)-1,47-1,18+0,10x(1,76+2x0,63)x2	m2	31,889
		razem	m2	31,889
18	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		ściany; 3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53+0,10x(1,76+2x0,63)x2-1,76x1,74x2+0,34x(1,76+2x1,74)x2	m2	61,093
		sufit; 5,64x4,52	m2	25,493
		razem	m2	86,586
19	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2	m2	56,925
		razem	m2	56,925
20	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2	m2	56,925
		razem	m2	56,925
21	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		4,52x5,64	m2	25,493
		razem	m2	25,493
22	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		4,52x5,64	m2	25,493
		razem	m2	25,493
23	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		0,35x(1,76+1,74x2)x2	m2	3,668
		0,10x(1,76+0,63x2)x2	m2	0,604
		razem	m2	4,272
24	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach	szt	1,000
26	KNR 2-02 1112/06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem (2,02+4,52+3,53)x0,5	m2	5,035
		razem	m2	5,035
27	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2 -5,035	m2	56,925
			m2	-5,035
		razem	m2	51,890
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 4,52x5,64	m2	25,493
		razem	m2	25,493
29	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur c.o. o średnicy do 50mm 2x1,55+0,9	m	4,000
		razem	m	4,000
30	KNR 2-02 1217/01	Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 30x30x5mm	szt	4,000
		7.3. SST-04 Roboty instalacyjne		
31	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego-demontaż na czas robót i ponowny montaż	kpl	2,000
32	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 6x1,0	m	6,000
		razem	m	6,000
33	KNR 5-08u1 0500/06	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z ręcznym przygotowaniem podłoża ceglanego-puszki do transformatorów	szt	1,000
34	KNR 5-08u1 0500/06	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z ręcznym przygotowaniem podłoża ceglanego-puszki do lamp diodowych	szt	1,000
35	KNR 5-08u1 1200/02	Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika jednobiegunowego-wyłączniki	szt	1,000
36	KNR 5-08u1 1200/04	Montaż osprzętu instalacyjnego -montaż transformatorów	szt	1,000
37	KNR 5-08u1 1200/04	Montaż diod LED	szt	1,000
38	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A	szt	6,000
39	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	1,000
40	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym-na czas robót	szt	6,000
41	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
42	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej-dzwonki przyzywowe (materiał z demontażu)	szt	5,000
43	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	6,000
44	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym 2,0	m	2,000
		razem	m	2,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 5-08 0511/05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych- po wykonanie robót tynkarskich i malarskich	szt	6,000
		8. Bud.C Remont sanitariatów III p dla pacjentów (damski i męski) i przy laboratorium		
		8.1. SST-01 Wymiana stolarki		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
2	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł- 1szt "60", 1szt. "70", 4szt "80" 60; 0,6x2,05 70; 0,7x2,05x1 80; 0,8x2,05x4	m2 m2 m2 razem	1,230 1,435 6,560 9,225
3	KNR 2-02 1510/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem ościeżnice; 9,225x0,5	m2 razem	4,61 4,61
4	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-białe 60; 0,6x2,05 70; 0,7x2,05x1 80; 0,8x2,05x4	m2 m2 m2 razem	1,230 1,435 6,560 9,225
5	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	6,000
6	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	6,000
		8.2. SST-02 Roboty posadzkarskie		
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych korytarzyk do WC personelu; 2,24x1,08+0,88x0,1	m2 razem	2,507 2,507
8	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika z płytek terakotowych (analogia) WC damskie; 3,20x2+1,14x2-0,95-0,8-0,9	m razem	6,030 6,030
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9 WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3	m2 m2 m2 razem	7,700 11,708 1,803 21,211
10	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9 WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3	m2 m2 m2 razem	7,700 11,708 1,803 21,211
11	KNR 2-02u2 1126/01	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9 WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3	m2 m2 m2 razem	7,700 11,708 1,803 21,211
12	KNR 2-02u2 1126/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9 WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3	m2 m2 m2 razem	7,700 11,708 1,803 21,211
13	KNNR-W 2 0601/02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe dwuskładnikowe powierzchni poziomych z wklejeniem pierścienia podłogowego uszczelniającego szt.3 WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9+0,1x2x(2,20+1,80+1,7+2,20+0,23) WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75+0,1x2x(3,75+2,65) WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3+0,1x2x(1,81+0,88+0,3)	m2 m2 m2	9,326 12,988 2,401

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	24,715
14	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, zaprawy klejowe elastyczne, układanie płytek na izolacji przeciwwilgociowej WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0,25x0,9 WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3	m2	7,700
			m2	11,708
			m2	1,803
		razem	m2	21,211
15	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki wys 10 cm na zaprawachklejowych z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 WC damskie; 3,20x2+1,14x2-0,95-0,8-0,9	m	6,030
		razem	m	6,030
16	KSNR 7 0507/04	Progi i listwy osłaniające 0,8x3+0,6	m	3,000
		razem	m	3,000
		8.3. SST-03 Remont ścian i sufitów		
17	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek kratki wentylacyjne; 1+1+3	szt	5,000
		razem	szt	5,000
18	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych WC męskie; 1,80 WC damskie; 1,80	m	1,800
			m	1,800
		razem	m	3,600
19	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki wydzielające kabiny ustępowe WC męskie; 2,94x(1,11+0,91)-0,7x2,0+0,78x0,89 WC damskie; 2,94x(2,0+1,34)-0,7x2,0x2	m2	5,233
			m2	7,020
		razem	m2	12,253
20	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej oraz tynków wraz z płytkami glazurowanymi WC męskie; 2,94x2x(2,20+1,80+1,7+2,20)-0,8x2,0x2-1,66x1,73+0,24x1,24x2 WC damskie; 2,94x2x(3,75+2,65)-1,66x1,73+0,24x1,24x2-0,8x2,0 WC laboratorium 2,94x2x(1,81+0,88)-0,7x2,0+0,3x2,2x2	m2	40,975
			m2	33,755
			m2	15,737
		razem	m2	90,467
21	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej WC męskie; 0,8 WC damskie; 1,7 WC laboratorium 3,0	m	0,800
			m	1,700
			m	3,000
		razem	m	5,500
22	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły WC męskie; 0,8 WC damskie; 1,7 WC laboratorium 3,0	m	0,800
			m	1,700
			m	3,000
		razem	m	5,500
23	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 WC męskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34 WC damskie; 2,70x1,14+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 WC laboratorium 1,81x0,88+2,24x1,08	m2	7,391
			m2	11,483
			m2	4,012
		razem	m2	22,886
24	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ścian i sufitów sufity; 7,39+11,48+4,01 ściany; 43,25+36,03+15,82	m2	22,880
			m2	95,100
		razem	m2	117,980
25	KNR 2-02 2008/04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm sufity; 7,39+11,48+4,01	m2	22,880
		razem	m2	22,880
26	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich WC męskie; 2,94x2x(2,20+1,80+1,7+2,20)-0,8x2,0x2 WC damskie; 2,94x2x(3,75+2,65)-0,8x2,0	m2	43,252
			m2	36,032

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		WC laboratorium 2,94x2x(1,81+0,88)	m2	15,817
		razem	m2	95,101
27	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		WC laboratorium 0,88x(0,2+0,2)	m2	0,352
		razem	m2	0,352
28	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		WC męskie; 0,88x2x(2,20+1,80+1,7+2,20)	m2	13,904
		WC damskie; 0,88x2x(3,75+2,65)	m2	11,264
		WC laboratorium 0,88x2x(1,81+0,88)	m2	4,734
		razem	m2	29,902
29	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
			szt	5,000
30	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach		
			szt	3,000
31	KNR 2 0601/06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych		
		WC męskie; 0,8x1,60+1,0x1,6	m2	2,880
		WC damskie; 1,0x1,6	m2	1,600
		WC laboratorium; 1,0x1,6	m2	1,600
		razem	m2	6,080
32	KNR 2-02u2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej		
		WC męskie; 2,06x(2x(2,20+1,80+1,7+2,20+0,23)-0,8x2-0,9)-1,66x1,2+0,24x(1,20x2+1,66)	m2	27,328
		WC damskie; 2,06x(2x(3,75+2,65)-0,8)-1,64x1,2+0,24x(1,64+1,2x2)	m2	23,722
		WC laboratorium 2,06x(2x(1,81+0,88+0,3)-0,7)	m2	10,877
		razem	m2	61,927
33	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		WC damskie korytarzyk; 1,95x(2x(3,20+1,14)-0,95-0,9-0,8)	m2	11,759
		WC laboratorium korytarzyk 2,00x(2x(2,24+1,08)-0,7-0,81)	m2	10,260
		razem	m2	22,019
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		sufity; 22,88	m2	22,880
		ściany; 29,89	m2	29,890
		razem	m2	52,770
35	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		WC damskie korytarzyk; 0,88x2x(3,20+1,14)	m2	7,638
		WC laboratorium korytarzyk 0,96x2x(2,24+1,08)	m2	6,374
		razem	m2	14,012
36	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		WC damskie korytarzyk; 0,88x2x(3,20+1,14)	m2	7,638
		WC laboratorium korytarzyk 0,96x2x(2,24+1,08)	m2	6,374
		razem	m2	14,012
37	KSNR 7 0703/01	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m2		
		Ścianka frontowa z drzwiami		
		WC damskie (2 kabiny); 2,15x2,0	m2	4,300
		WC męskie (1 kabina); 2,15x0,9	m2	1,935
		Ścianki boczne		
		WC damskie; 2,15x1,4	m2	3,010
		WC męskie; 2,15x0,9	m2	1,935
		razem	m2	11,180
		8.4. SST-04 Roboty instalacyjne		
38	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż grzejników		
		2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
39	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
41	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
		3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
42	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		
		4	kpl	4,000
		razem	kpl	4,000
43	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
44	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku		
		WC męskie; 0,8	m	0,800
		WC damskie; 1,6	m	1,600
		WC laboratorium; 3,0	m	3,000
		razem	m	5,400
45	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm		
		WC męskie; 0,8	m	0,800
		WC damskie; 1,6	m	1,600
		WC laboratorium; 3,0	m	3,000
		razem	m	5,400
46	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm		
		2	miejsce	2,000
		razem	miejsce	2,000
47	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm		
		8	miejsce	8,000
		razem	miejsce	8,000
48	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm		
		4	miejsce	4,000
		razem	miejsce	4,000
49	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
		3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
50	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek		
		3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
51	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym		
			kpl	1,000
52	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
		4	kpl	4,000
		razem	kpl	4,000
53	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
54	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			szt	7,000
55	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym		
			szt	4,000
56	KNR-W 2-15 0106/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm		
		3x2x2,0	m	12,000
		razem	m	12,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,000
58	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,000
59	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
60	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych		
		10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
61	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A	szt	3,000
62	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	8,000
63	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
64	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetycznych	szt	3,000
65	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	10,000
66	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
67	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych	szt	6,000

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1. Bud. A Remont pokoi biurowych 212, 214, 215-218							
	1.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej							
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 7 szt Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,16	8,12				
2	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych 6 szt Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,75	4,50				
	Materiały							
	Progi	szt	1	6,00				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,06	0,36				
	Materiały pomocnicze	%	2					
3	KNR 4-01 0318/02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 80, okleinowane 6 szt Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,15	12,90				
	Materiały							
	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste	szt	1	6,00				
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,5	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,19	1,14				
4	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 9,6 m2 Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,47	4,51				
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 80 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt		6,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,19				
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,29				
5	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe 6 szt Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,05	6,30				
	Materiały							
	Wkładka patentowa	szt	1	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
6	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 6 szt Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,44	2,64				
	Materiały							
	Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	1	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
	1.2. SST-02 Roboty posadzkarskie							
7	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 101,559 m2 Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,18	18,28				
8	KNR 4-01 0428/03 Rozebranie podłóg białych na wpust 101,559 m2 Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,28	28,44				
9	KNR 4-01 0429/01 Rozbiórki polep stropów drewnianych 101,559 m2							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,2	20,31				
10	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,31 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie wykładziny Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	r-g t m-g	 1,81 1,2 0,93	 0,56 0,37 0,29				
11	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 0,31 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,04	0,41				
12	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1kmwra z z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na wysypisku 3,978 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 m-g	0,86 1 0,5	3,42 3,98 1,99				
13	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 3,978 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,72				
14	KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych 6 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,56	3,36				
15	KNNR-W 2 0604/02 Izolacja z folii polietylenowej- dwie warstwy Krotność = 2 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Folia polietylenowa 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g m2 % m-g	0,065 1,1 2 0,004	13,20 223,43 0,81				
16	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi na sucho - jedna warstwa 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	r-g m2 % m-g m-g	0,0907 1,05 1,5 0,0077 0,0089	9,21 106,64 0,78 0,90				
17	KNR 4-01 0408/02 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych- poziomowanie belek stropowych 64 m Robocizna Robocizna razem	r-g	1,41	90,24				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Drewno na stemple budowlane Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Klamry ciesielskie Gwoździe budowlane gołe Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50mm Śruby M16x180mm kpl Materiały pomocnicze	m3 m3 m3 kg kg m3 kg %	0,025 0,004 0,004 1,76 0,15 0,015 3,27 2	1,60 0,26 0,26 112,64 9,60 0,96 209,28 				
18	KNR 4-01 0411/05 Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm-demontaż podłogi z desek i wykonaniem nowej podłogi z płyty OSB gr 25 mm pióro-wpust, ze szpachlowaniem złączy 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyta OSB gr. 25mm pióro-wpust Wkręty do drewna Szpachlówka do drewna Materiały pomocnicze	 r-g m2 kg kg %	 1,12 1,04 0,17 0,05 2	 113,75 105,62 17,27 5,08 				
19	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g dm3 % m-g m-g	 0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	 6,09 21,33 0,20 0,30				
20	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm-wykładzina Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g m2 kg % m-g m-g	 0,3938 1,09 0,35 1,5 0,0054 0,004	 39,99 110,70 35,55 0,55 0,41				
21	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 101,559 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Sznur spawalniczy z PCW Materiały pomocnicze	 r-g m %	 0,1261 1 1,5	 12,81 101,56 				
22	Kalkulacja indywidualna Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 90,68 m Robocizna Robocizna razem Materiały Klej do wykładziny podłogowej Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Listwa narożna wyobleniowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g kg m2 m % m-g m-g	 0,4 0,06 0,15 1,03 1,5 0,0002 0,0003	 36,27 5,44 13,60 93,40 0,02 0,03				
23	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 9,068 m2							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna R=2 Robocizna razem	r-g	0,1261	2,29				
	Materiały Sznur spawalniczy z PCW	m	3	27,20				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	1.3. SST-03 Remont ścian i sufitów							
24	Kalkulacja indywidualna Demontaż karniszy 6 kpl							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,4	2,40				
25	KNR 4-01 1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian 3,08 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,376	1,16				
	Materiały Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	0,31				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0003	0,00				
	Gips budowlany	kg	0,004	0,01				
	Materiały pomocnicze	%	2					
26	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,662 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,38	5,05				
27	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych 26,502 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,12	3,18				
28	KNR 4-01 0427/07 Rozebranie ścianek działowych z obłożeniem płytkami pilśniowymi dźwiękochłonnymi 125,996 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,39	49,14				
29	KNR 4-01 0342/03 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,88	3,76				
30	KNR 4-03 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 36 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,0798	2,87				
31	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 5,746 m3							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,86	4,94				
	Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	1	5,75				
	Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	2,87				
32	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 5,746 m3							
	Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,02	1,03				
33	Kalkulacja indywidualna Naprawa sufitu z płyt gipsowo-kartonowych po demontażu oprawek sufitowych 8 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,6	4,80				
	Materiały Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,25	2,00				
	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	0,09	0,72				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
34	KNR 4-01 0325/02 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,45	0,90				
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna	szt	4	8,00				
	Cement portlandzki 35	kg	0,39	0,78				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,22	0,44				
	Piasek do zapraw	m3	0,002	0,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,01	0,02				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,06				
35	KNR 2-02 2003/05 Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 125,996 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,7439	219,72				
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	1,03	129,78				
	Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,72	90,72				
	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	332,63				
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	511,54				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	4,37				
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,12				
	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	1,813	228,43				
	Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m2	0,0341	4,30				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,025	3,15				
	Środek transportowy	m-g	0,0155	1,95				
36	KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 125,996 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,156	19,66				
	Materiały							
	Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	1,05	132,30				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0059	0,74				
	Środek transportowy	m-g	0,0089	1,12				
37	KNR 2-02 2006/01 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków 13,858 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,5997	8,31				
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	1,03	14,27				
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00543	0,08				
	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	1,258	17,43				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,005	0,07				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,014	0,19				
	Środek transportowy	m-g	0,0138	0,19				
38	KNR 0-17 2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15,2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	3,34				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,9	13,68				
	Kątowniki AL	m	1,176	17,88				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Żuraw okienny przenośny Środek transportowy	m-g m-g	0,0007 0,0005	0,01 0,01				
39	KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 0,91 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g m2 kg kg szt kg kg m % m-g m-g	 2,08 1,05 0,72 2,64 4,06 0,0347 1,32 2,264 1,5 0,025 0,0165	 1,89 0,96 0,66 2,40 3,69 0,03 1,20 2,06 0,02 0,02				
40	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 149,02 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g dm3 % m-g m-g	 0,08 0,22 1,5 0,002 0,003	 11,92 32,78 0,30 0,45				
41	KNR 4-01 0716/02 Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 94,29 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Narożnik do tynków mokrych Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Mieszarka do zapraw 3m3/h	 r-g m kg m % m-g m-g	 0,69 20 0,5 1,5 0,04 0,04	 65,06 46,00 1 885,80 47,15 3,77 3,77				
42	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 140,074 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g t % m-g m-g m-g	 0,2426 0,00327 1,5 0,004 0,02 0,0032	 33,98 0,46 0,56 2,80 0,45				
43	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 51,69 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt	 r-g t %	 0,1586 0,0021 1,5	 8,20 0,11				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Mieszarka do zapraw 3m ³ /h	m-g	0,002	0,10				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,014	0,72				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,10				
44	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z mocowaniem narożników podtynkowych 30 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,75	22,50				
	Materiały							
	Zaprawa tynkarska sucha mieszanka	kg	4	120,00				
	Narożnik do tynków mokrych	m	1,05	31,50				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,30				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm ³	m-g	0,02	0,60				
45	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6 m ²							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4374	2,62				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354	0,02				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m ³ /h	m-g	0,004	0,02				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,12				
	Środek transportowy	m-g	0,0034	0,02				
46	KNR 4-01 0320/10 Uszczelnienie styków sudyty ze ścianami silikonem akrylowym 114,78 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,14	16,07				
	Materiały							
	Silikon akrylowy	opk	0,1	11,48				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	1,15				
47	KNR 2-02u1 001700/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 8,946 m ²							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,33	20,84				
	Materiały							
	Płytki i kształtki ściennie fajansowe szklwione glazurowane	m ²	1,05	9,39				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	25,41				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	op		0,50				
	Masa fugowa	kg	0,4	3,58				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,032	0,29				
	Środek transportowy	m-g	0,0321	0,29				
48	KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 25,275 m ²							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,3938	9,95				
	Materiały							
	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m ²	1,09	27,55				
	Klej do wykładziny podłogowej	kg	0,35	8,85				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0054	0,14				
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,10				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
49	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 259,969 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 kg % m-g	0,3183 0,259 3 1,5 0,0032	82,75 67,33 779,91 1,5 0,83				
50	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 146,074 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,1756 0,276 1,5 0,0003	25,65 40,32 1,5 0,04				
51	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 36,02 m Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2 2	7,92 0,47 0,50 0,22 7,20				
1.4. SST-04 Roboty instalacyjne								
52	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego i trzy płytkowego -demontażna-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 6 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	9,00				
53	KNR 4-02 0202/03 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100mm-wymiana kolanka 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm Trójniki żeliwne skośne d=100mm Haki i uchwyty do rur Sznur konopny smołowany Materiały pomocnicze	r-g m szt szt kg %	3,01 1,05 1 2 0,48 4	3,01 1,05 1,00 2,00 0,48				
54	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 5 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=32mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	1 1 4	5,00 5,00				
55	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych -półstopy i stopy 3 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=32mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	1 1 4	3,00 3,00				
56	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,7	3,50				
	Materiały							
	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	2	10,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
57	KNR 4-02 0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm							
	5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,32	1,60				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10					
58	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm							
	10 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,53	5,30				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	4	40,00				
	Rury stalowe ocynkowane 15mm	m	1,05	10,50				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	10,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
59	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm							
	4 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,711	2,84				
	Materiały							
	Baterie umywalkowe ścienne 15mm	szt	1	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,006	0,02				
60	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,957	0,96				
	Materiały							
	Baterie umywalkowe stojące 15mm	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,009	0,01				
61	KNR 4-02 0210/01 Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 32mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi							
	2 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4	0,80				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm	m	1,1	2,20				
	Złącza dwukielichowe z PCW d=32mm	szt	1	2,00				
	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	3	6,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
62	KNR 4-02 0212/01 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia							
	5 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,62	3,10				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm	m	1,1	5,50				
	Kształtki z PCW d=32mm	szt	2	10,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	3	15,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
63	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym							
	5 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,95	9,75				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit. Umywalki porcelanowe Wsporniki do umywalek Syfony umywalkowe z tworzywa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	kg szt szt szt %	0,25 1 1 1 1	1,25 5,00 5,00 5,00				
64	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalek-półstopa 5 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Postumenty porcelanowe do umywalek- półstopa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g szt %	0,14 0,48 1 1	0,70 2,40 5,00				
65	KNR 4-03 1133/05 Demontaż opraw sufitowych 8 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,378	3,02				
66	KNR 4-03 0606/03 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych-demontaz i ponowny montaż tych samych opraw 24 szt Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze (od R)	r-g %	1,25 5	30,00				
67	KNR 5-08 0511/08 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych ORN 418 6 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Oprawy ORN 418 Świetłówki 18W Zapłonniki Materiały pomocnicze	r-g kpl szt szt %	0,7 1 4 4 2,5	4,20 6,00 24,00 24,00				
68	KNR 4-03 1122/01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A 12 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1365	1,64				
69	KNR 4-03 1124/02 Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A 6 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,2153	1,29				
70	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm 18 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,084 1 2,5	1,51 18,00				
71	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej 6 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne podwójne	r-g szt	0,1891 1	1,13 6,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
72	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach 12 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1786	2,14				
	Materiały							
	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	1	12,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
73	KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym 60 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0693	4,16				
	Materiały							
	Przewód YDYp 750V	m	1,04	62,40				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
74	KNR 5-08u1 1200/05 Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły-gniazda komputerowe-demontaz i ponowny montaż 8 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,361	2,89				
	Materiały							
	Gniazda komputerowe	szt	1	8,00				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2	16,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	2. Bud. A Remont gabinetu stomatologii dziecięcej							
	2.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej							
1	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,3 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,52	1,20				
2	KNR 4-01 0306/01 Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1,634 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,6	2,61				
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna	szt	35	57,19				
	Cement portlandzki 35	kg	2,39	3,91				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1,33	2,17				
	Piasek do zapraw	m3	0,013	0,02				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
3	KNR 4-01 0318/02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnice 100, okleinowane 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,15	2,15				
	Materiały							
	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste	szt	1	1,00				
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,5	0,50				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
4	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 2,05 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,37	0,76				
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 100 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt		1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,04				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Wkładka patentowa Materiały pomocnicze	r-g szt %	1,05 1 8	1,05 1,00				
6	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,44 1 8	0,44 1,00				
7	KSNR 7 0507/04 Progi i listwy osłaniające 1,1 m Robocizna Robocizna razem Materiały Listwa progowa Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Materiały pomocnicze Sprzęt Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	r-g m szt % m-g	0,45 3,2 1,5 0,01	0,50 4,00 3,52				
2.2. SST-02 Roboty posadzkarskie								
8	KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejściach instalacyjnych 1 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,56	0,56				
9	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek wraz z cokołikiem z płytek z kamieni sztucznych 29,309 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,92	26,96				
10	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1,143 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 m-g	0,86 1 0,5	0,98 1,14				
11	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1,143 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,21				
12	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Piasek do betonów Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm Drewno na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze	r-g t m3 m3 m3 m3 kg %	1,82 0,006 0,009 0,016 0,0027 0,0018 0,02 2	1,82 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,03	0,03				
13	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 26,716 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,06	1,60				
	Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę	dm3	0,21	5,61				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,003	0,08				
14	KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mmz średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 26,716 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,39	10,42				
	Materiały Taśma dylatacyjna z PCW	m	1	26,72				
	Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm	kg	40	1 068,64				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01				
	Miksokret 28kW	m-g	0,07	1,87				
15	KNR 2-02u2 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 26,716 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,71	45,68				
	Materiały Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	1,02	27,25				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	7,22	192,89				
	Masa fugowa	kg	0,27	7,21				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,04	1,07				
16	KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 10x30 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 20,58 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,33	6,79				
	Materiały Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	0,155	3,19				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,54	11,11				
	Masa fugowa	kg	0,06	1,23				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,006	0,12				
	2.3. SST-03 Remont ścian i sufitów							
17	KNR 4-01 0429/06 Rozebranie okładziny sufitu z płytek styropianowych 26,716 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,18	4,81				
18	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,12	0,12				
19	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-odbicie odparzonego i spękanego tynku 18,655 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,41	7,65				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
20	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 1,443 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 m-g	0,86 1 0,5	1,24 1,44 0,72				
21	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Krotnosc = 9 1,443 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,26				
22	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2 43,528 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno suchogazzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	r-g kg t m3 %	0,092 0,022 0,00088 0,001 2	4,00 0,96 0,04 0,04				
23	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych 62,183 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,08 0,22 1,5 0,003	4,97 13,68				
24	KNR 4-01 0703/01 Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia) 62,183 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antyrysowa Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,28 1,1 1,5	17,41 68,40				
25	KNR 4-01 0716/02 Tynk wewnetrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 62,183 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Narożnik do tynków mokrych Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h	r-g m kg m % m-g	0,69 20,00 30 0,5 1,5 0,04	42,91 1 865,49 31,09				
26	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 62,183 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,2426 0,00327 1,5 0,004 0,0032	15,09 0,20 0,25 0,20				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
27	KNR 2-02 1503/06 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania-farba zmywalna dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia biały mat 31,363 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejno-ftalowa do stosowania w obiektach służby zdrowia biały mat Grunt pokostowy Rozcieńczalnik Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy (1)	r-g dm3 dm3 dm3 %	0,3281 0,25 0,16 0,0599 1,5	10,29 7,84 5,02 1,88				
28	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 32,209 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 %	0,1756 0,276 1,5	5,66 8,89				
29	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnieniem pod oprawy sufitowe 26,716 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy (1)	r-g szt m m szt szt %	2,09 2,86 3,46x1,3 0,9 0,67 2,54 1,5	55,84 76,41 120,17 24,04 17,90 67,86				
30	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne PCV Materiały pomocnicze	r-g szt kg m3 szt %	0,68 2 2,07 0,005 1 1,5	0,68 2,00 2,07 0,01 1,00				
31	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 10,42 m Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2 2	2,29 0,14 0,15 0,06 2,08				
2.4. SST-04 Roboty instalacyjne								
32	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-demontaż-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 2 kpl							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	3,00				
33	KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A 3 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1785	0,54				
34	KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A 2 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1785	0,36				
35	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,555	1,11				
36	KNR 4-03 1001/05 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany 8 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1586	1,27				
37	KNR 5-08 0209/01 Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym-chowanie istniejących przewodów w bruzdy 8 m							
	Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	0,0473 2,5	0,38				
38	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,084	0,42				
	Materiały Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t Materiały pomocnicze	szt %	1 2,5	5,00				
39	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej 2 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1891	0,38				
	Materiały Przyciski instalacyjne podwójne Materiały pomocnicze	szt %	1 2,5	2,00				
40	KNR 5 0308/03 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przełotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 3 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,341	1,02				
	Materiały Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem Materiały pomocnicze	szt %	1 2,5	3,00				
41	KNR 5-08u1 1600/07 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy 8 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,63	5,04				
	Materiały Oprawy ORN 418 Świetłówki Zapłonniki	kpl szt szt	1 4,16 4	8,00 33,28 32,00				
42	KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 1 szt							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,32	0,32				
	Materiały Oprawy przykręcane do podłoża żarowe	szt	1	1,00				
	Żarówki	szt	1,04	1,04				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	3. Bud.A Remont sali konferencyjnej							
	3.1. SST-02 Roboty posadzkarskie							
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej 50,261 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,18	9,05				
2	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów- deszczułki nie nadające się do ponownego wbudowania (współ do R=0,5) 50,261 m2							
	Robocizna R=0,5 Robocizna razem	r-g	0,75	18,85				
3	KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm-wykucie tuleji po przejsiach instalacyjnych 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,56	2,80				
4	KNNR-W 3 0809/02 Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie 50,26 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,25	62,83				
	Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	1,06	53,28				
5	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,15 m3							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,81	0,27				
	Materiały Opłata za składowanie wykładziny	t	1,2	0,18				
	Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,93	0,14				
6	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 0,15 m3							
	Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,04	0,20				
7	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na składowisku 1,989 m3							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,86	1,71				
	Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	1	1,99				
	Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,5	0,99				
8	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1,989 m3							
	Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,36				
9	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 5 szt							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Piasek do betonów Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm Drewno na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g t m3 m3 m3 m3 kg % m-g	1,82 0,006 0,009 0,016 0,0027 0,0018 0,02 2 0,03	9,10 0,03 0,05 0,08 0,01 0,01 0,10 0,15				
10	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 50,26 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,06 0,21 1,5 0,003	3,02 10,55 0,15				
11	KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mmz do układania wykładziny po 72h , średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 50,26 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Taśma dylatacyjna z PCW Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	r-g m kg % m-g m-g	0,39 1 40 1,5 0,0003 0,07	19,60 50,26 2 010,40 0,02 3,52				
12	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej (współ do R=0,5) 50,26 m2 Robocizna R=0,5 Robocizna razem Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	r-g m-g	0,92 0,8	23,12 40,21				
13	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 50,26 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,06 0,21 1,5 0,003	3,02 10,55 0,15				
14	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 50,26 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	19,79 54,78 17,59 0,20				
15	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 50,26 m2 Robocizna							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	0,1261	6,34				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	1	50,26				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
16	Kalkulacja indywidualna Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 26,76 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4	10,70				
	Materiały							
	Klej do wykładziny podłogowej	kg	0,06	1,61				
	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m2	0,15	4,01				
	Listwa narożna wyobleniowa	m	1,03	27,56				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01				
17	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 2,676 m2							
	Robocizna R=2							
	Robocizna razem	r-g	0,1261	0,67				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	3	8,03				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	3.2. SST-03 Remont ścian i sufitów							
18	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych- zabudowy przy suficie 8,334 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,12	1,00				
19	KNR 4-01 1205/01 Zerwanie starych tapet 105,439 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,108	11,39				
20	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie na wysypisku 0,5 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,86	0,43				
	Materiały							
	Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	1	0,50				
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	0,25				
21	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 0,5 m3							
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,02	0,09				
22	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 105,439 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	8,44				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	23,20				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,32				
23	KNR 4-01 0703/01 Umocowanie siatki PCV na ścianach, filarach, pilastrach (analogia) 29,465 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,28	8,25				
	Materiały							
	Siatka antyrysowa	m2	1,1	32,41				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
24	KNR 4-01 0716/02 Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 98,216 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Narożnik do tynków mokrych Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h	r-g m kg m %	0,69 20 0,5 1,5	67,77 45,00 1 964,32 49,11 3,93				
25	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 98,216 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,2426 0,00327 1,5 0,004 0,0032	23,83 0,32 0,39 0,31				
26	KNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnieniem pod oprawy sufitowe 50,261 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy (1)	r-g szt m m szt szt % m-g	2,09 2,86 3,46x1,3 0,9 0,67 2,54 1,5 0,04	105,05 143,75 226,07 45,23 33,67 127,66 2,01				
27	KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 13,39 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	5,27 14,60 4,69 0,05				
28	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 86,906 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,1756 0,276 1,5 0,0003	15,26 23,99 0,03				
29	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,68	0,68				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna	szt	2	2,00				
	Cement portlandzki 35	kg	2,07	2,07				
	Piasek do zapraw	m3	0,005	0,01				
	Kratki wentylacyjne PCV	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
30	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 34,56 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	7,60				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,45				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,48				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,21				
	Papier ścierny	ark	0,2	6,91				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	3.3. SST-04 Roboty instalacyjne							
31	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż grzejników 5 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,5	7,50				
	Materiały pomocnicze	%	5					
32	KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A 3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1785	0,54				
33	KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych do 10A 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1785	0,36				
34	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wyłotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm 5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,084	0,42				
	Materiały							
	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t	szt	1	5,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
35	KNNR 5 0308/03 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przełotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,341	1,02				
	Materiały							
	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
36	KNR 5-08u1 1200/02 Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika jednobiegunowego-wyłączniki 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,319	0,64				
	Materiały							
	Przyciski instalacyjne	szt	1	2,00				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
37	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	2,78				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
38	KNR 5-08 0511/09 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych 9 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,66	5,94				
	Materiały							
	Oprawy ORN 418	kpl	1	9,00				
	Świetłówki	szt	4,16	37,44				
	Zapłonniki	szt	4	36,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
4. Bud. B Remont szatni, holu przy szatni wraz z recepcją								
4.1. SST-02 Roboty posadzkarskie								
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28,131 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,18	5,06				
2	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża 28,131 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,92	25,88				
	Sprzęt							
	Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	0,8	22,50				
3	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 0,37 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,92	0,34				
4	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,14 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,81	0,25				
	Materiały							
	Opłata za składowanie wykładziny	t	1,2	0,17				
	Sprzęt							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,93	0,13				
5	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 0,14 m3							
	Sprzęt							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,04	0,18				
6	KNR 4-01 0205/05 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 1 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,51	1,51				
	Materiały							
	Cement portlandzki 35	t	0,013	0,01				
	Piasek do betonów	m3	0,041	0,04				
	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,071	0,07				
	Materiały pomocnicze	%	2					
7	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 28,131 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	1,69				
	Materiały							
	Preparat gruntujący pod posadzkę	dm3	0,21	5,91				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,08				
8	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	28,131 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antytrysowa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 % m-g	0,074 1,02 1,5 0,0017	2,08 28,69 0,05				
9	KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do układania wykładziny po 72h 28,131 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	r-g kg % m-g m-g	0,11 8,31 1,5 0,01 0,04	3,09 233,77 0,28 1,13				
10	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5 28,131 m2 Robocizna R=0,5 Robocizna razem Sprzęt S=0,5 Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	r-g m-g	0,92 0,8	12,94 11,25				
11	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 28,131 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,06 0,21 1,5 0,003	1,69 5,91 0,08				
12	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 28,131 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	11,08 30,66 9,85 0,11				
13	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 28,131 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Sznur spawalniczy z PCW Materiały pomocnicze	r-g m %	0,1261 1 1,5	3,55 28,13				
14	Kalkulacja indywidualna Cokół z wykładziny Norma 43 wywinętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 17,76 m Robocizna Robocizna razem Materiały Klej do wykładziny podłogowej Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Listwa narożna wyobleniowa Materiały pomocnicze Sprzęt	r-g kg m2 m %	0,4 0,06 0,15 1,03 1,5	7,10 1,07 2,66 18,29				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01				
15	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 1,776 m2 Robocizna R=2 Robocizna razem Materiały Sznur spawalniczy z PCW Materiały pomocnicze	 r-g m %	 0,1261 3 1,5	 0,45 5,33 				
	4.2. SST-03 Remont ścian i sufitów							
16	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,289 m2 Robocizna Robocizna razem	 r-g	 1,38	 4,54				
17	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych 18,073 m2 Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,12	 2,17				
18	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych 2,4 m Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,68	 1,63				
19	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek 4 szt Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,12	 0,48				
20	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 2 m Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,24	 0,48				
21	KNR 4-01 0342/03 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6 m Robocizna Robocizna razem	 r-g	 1,88	 1,13				
22	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,5 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	 r-g m3 m-g	 0,86 1 0,5	 0,43 0,50 0,25				
23	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 0,5 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	 m-g	 0,02	 0,09				
24	KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły 0,6 m Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	 r-g szt kg kg m3 % m-g	 0,53 5 0,8 0,43 0,004 1,5 0,01	 0,32 3,00 0,48 0,26 0,00 0,01				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
25	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2 m Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno gaszone (ciasto) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	r-g t m3 m3 %	 0,44 0,0016 0,0014 0,008 1,5	0,88 0,00 0,00 0,02				
26	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników długości 1,2m 2 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Parapet wewnętrzny z płyty MDF dł 1,2m Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g szt kg m3 % m-g	 1,77 1 6,9 0,018 1,5 0,03	3,54 2,00 13,80 0,04 0,06				
27	KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokienników o długości 1,82 m z konglomeratów, szer 0,2m gr.2 cm 2 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Parapet wewnętrzny z konglomeratu dł 1,82m gr.2 cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g szt kg m3 % m-g	 2,18 1 8,63 0,022 1,5 0,04	4,36 2,00 17,26 0,04 0,08				
28	KNR 2-02 2003/03 Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 4,822 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg kg szt kg t m % m-g	 2,9625 4,12 0,72 2,64 4,06 0,1132 0,00282 3,626 1,5 0,0514	14,29 19,87 3,47 12,73 19,58 0,55 0,01 17,48 0,25				
29	KNR 2-02 2003/05 Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 12,036 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg kg szt kg t m % m-g	 1,7439 1,03 0,72 2,64 4,06 0,0347 0,00098 1,813 1,5 0,0155	20,99 12,40 8,67 31,78 48,87 0,42 0,01 21,82 0,19				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
30	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł- 1szt "90" 0,923 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Ościeżnice drzwiowe stalowe 80 Ościeżnice drzwiowe stalowe 70 Ościeżnice drzwiowe stalowe 60 Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze							
		r-g	1,88	1,74				
		szt		4,00				
		szt		1,00				
		szt		1,00				
		kg	3,45	3,18				
		m3	0,008	0,01				
		%	1,5					
31	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnice 0,923 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Kit szpachlowy olejno-żywiczy Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze							
		r-g	0,59	0,54				
		kg	0,083	0,08				
		dm3	0,081	0,07				
		dm3	0,083	0,08				
		dm3	0,036	0,03				
		ark	0,56	0,52				
		%	2					
32	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 155,185 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze							
		r-g	0,092	14,28				
		kg	0,022	3,41				
		t	0,00088	0,14				
		m3	0,001	0,16				
		%	2					
33	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany i sufity 155,185 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy							
		r-g	0,08	12,41				
		dm3	0,22	34,14				
		%	1,5					
		m-g	0,003	0,47				
34	KNR 4-01 0716/02 Tynk wewnętrzny na ścianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 99,744 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Narożnik do tynków mokrych Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h							
		r-g	0,69	68,82				
		m		60,00				
		kg	20	1 994,88				
		m	0,5	49,87				
		%	1,5					
		m-g	0,04	3,99				
35	KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniem narożników podtynkowych (analogia) 47,92 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Narożnik do tynków mokrych Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt							
		r-g	0,81	38,82				
		kg	12	575,04				
		m		10,50				
		m	0,5	23,96				
		%	1,5					

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,04	1,92				
36	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów z zaprawy tynkarskiej 20,41 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,95	19,39				
	Materiały							
	Zaprawa tynkarska sucha mieszanka	kg	8	163,28				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,03	0,61				
37	KNR 2-02u1 001700/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x25cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 2,707 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,33	6,31				
	Materiały							
	Płytki i kształtki ściennie fajansowe szklwione glazurowane	m2	1,05	2,84				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	7,69				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	op		0,50				
	Masa fugowa	kg	0,4	1,08				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0321	0,09				
38	KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 15,07 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,105	1,58				
	Materiały							
	Wyprawa tynkarska podkładowa	kg	0,3	4,52				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0004	0,01				
39	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 15,07 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4986	7,51				
	Materiały							
	Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa	kg	3	45,21				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,009	0,14				
40	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 81,964 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2426	19,88				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,27				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,004	0,33				
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,26				
41	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 47,92 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2732	13,09				
	Materiały							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,16				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,004	0,19				
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,16				
42	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 7,521 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4374	3,29				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354	0,03				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,004	0,03				
	Środek transportowy	m-g	0,0034	0,03				
43	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w wewnętrznych podłożu gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 137,4 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1756	24,13				
	Materiały							
	Farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia	dm3	0,276	37,92				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,04				
44	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,68	1,36				
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna	szt	2	4,00				
	Cement portlandzki 35	kg	2,07	4,14				
	Piasek do zapraw	m3	0,005	0,01				
	Kratki wentylacyjne PCV	szt	1	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
45	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 10,1 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	2,22				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,13				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,14				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,06				
	Papier ścierny	ark	0,2	2,02				
	Materiały pomocnicze	%	2					
46	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-białe 1,845 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,47	0,87				
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 80	szt		1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,06				
47	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,05	1,05				
	Materiały							
	Wkładka patentowa	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
48	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,44	0,44				
	Materiały							
	Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
49	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 29,935 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,095	2,84				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,3	8,98				
	Materiały pomocnicze	%	2					
50	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-przed malowaniem 29,935 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	2,39				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	6,59				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,09				
51	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,787 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,119	1,05				
	Materiały							
	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,298	2,62				
	Materiały pomocnicze	%	2					
52	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21,148 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,119	2,52				
	Materiały							
	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,286	6,05				
	Materiały pomocnicze	%	2					
53	KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 9,5 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,168	1,60				
	Materiały							
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,021	0,20				
	Pokost	dm3	0,046	0,44				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,026	0,25				
	Papier ścierny	ark	0,027	0,26				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,04	0,38				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,14				
	Materiały pomocnicze	%	2					
54	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 9,778 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,635	6,21				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,085	0,83				
	Pokost	dm3	0,18	1,76				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,043	0,42				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	0,97				
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,517	5,06				
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,000004	0,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Papier ścierny	ark	0,483	4,72				
	Materiały pomocnicze	%	2					
55	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 8,787 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze (od R)	r-g %	0,049 25	0,43				
56	KNR 2-02 1217/01 Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 50x50x2mm 15 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Klej montażowy Narożniki aluminiowe dł 1,5m 50x50x2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g op szt % m-g	1,0363 1 1,5 0,0048	15,54 1,00 15,00 0,07				
	4.3. SST-04 Roboty instalacyjne							
57	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 2 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	3,00				
58	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=15mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,7 2 4	0,70 2,00				
59	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=32mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	1 1 4	1,00 1,00				
60	KNR 4-02 0230/07 Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 0,6 m Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze (od R)	r-g %	0,14 10	0,08				
61	KNR-W 2-15 0208/01 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm 0,6 m Robocizna Robocizna razem Materiały Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm Kształtki z PCW d=50mm Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m szt szt % m-g	0,177 1,04 0,36 1 1,5 0,0056	0,11 0,62 0,22 0,60				
62	KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm 1 miejsce Robocizna Robocizna razem Materiały Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm Kształtki z PCW d=50mm Haki i uchwyty do rur	r-g m szt szt	1,01 1,1 2 3	1,01 1,10 2,00 3,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	4					
63	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit. Umywalki porcelanowe Wsporniki do umywalek Syfony umywalkowe z tworzywa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	 r-g kg szt szt szt %	 1,95 0,25 1 1 1 1	 1,95 0,25 1 1 1 1				
64	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalek 1 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Postumenty porcelanowe do umywalek- półstopa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	 r-g szt %	 0,48 1 1	 0,48 1 1				
65	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm 2 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm Rury stalowe ocynkowane 15mm Haki i uchwyty do rur Materiały pomocnicze	 r-g szt m szt %	 0,53 4 1,05 1 4	 1,06 8,00 2,10 2,00 4				
66	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Baterie umywalkowe ściennie 15mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	 r-g szt %	 0,711 1 0,5	 0,71 1,00 0,01				
67	KNR 4-03 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 szt Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,1995	 0,20				
68	KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A 5 szt Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,1785	 0,89				
69	KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A 5 szt Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,1785	 0,89				
70	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej 5 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne podwójne Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,1891 1 2,5	 0,95 5,00 0,01				
71	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetycznych							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1786	0,89				
	Materiały							
	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	1	5,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
72	KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 20 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0693	1,39				
	Materiały							
	Przewód YDYp 750V	m	1,04	20,80				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
73	KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania 7 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,13	0,91				
	Materiały							
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2	14,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
74	KNR 4-03 0401/01 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2604	0,26				
	Materiały							
	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t	szt	1,02	1,02				
	Materiały pomocnicze	%	4					
75	KNR 4-03 0307/01 Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4095	0,41				
	Materiały							
	Przyciski instalacyjne	szt	1,0	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
76	KNR 5-08 0511/05 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych 7 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,55	3,85				
	Materiały							
	Oprawy świetlówkowe 2x36 ze szczelną obudową	kpl	1	7,00				
	Świetlówki 36W	szt	2	14,00				
	Zapłonniki	szt	2	14,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
5. SST-05 Bud.B Remont schodów zewnętrznych								
1	KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 21,72 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,92	19,98				
	Materiały							
	Tlen techniczny sprężony	m3	0,068	1,48				
	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,008	0,17				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0,06	1,30				
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 5,92 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	13,81	81,76				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
3	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,85 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,3	0,86				
4	KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego 4 m Robocizna Robocizna razem	r-g	5,32	21,28				
5	KNR-W 2-15 0208/02 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 75mm 4 m Robocizna Robocizna razem Materiały Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm Kształtki z PCW kanalizacyjne d=75mm Materiały pomocnicze	r-g m szt %	0,228 1,1 1,5	0,91 4,40 2,00				
6	KNR-W 2-15 0218/01 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm 2 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=50mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,52 1 1	1,04 2,00				
7	KNR 4-01 0207/03 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem 4 m Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Piasek do betonów Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm Materiały pomocnicze	r-g t m3 m3 %	0,47 0,013 0,021 0,036 2	1,88 0,05 0,08 0,14				
8	KNR 2-02u2 0550/02 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 75-80mm 5 m Robocizna Robocizna razem Materiały Kolana do rur spustowych Rury spustowe z PCW d=80mm Uchwyty do rur spustowych Złączki Materiały pomocnicze	r-g szt m szt szt %	0,3527 1,01 1,5	1,76 4,00 5,05 2,00 2,00				
9	KNR 2 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych 55,27 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wodoszczelna folia elastyczna Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,219 3 4	12,10 165,81				
10	KNR 2-02 0218.1/01 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 5,97 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Beton zwykły C25/30 (B-30) Drewno na stemple budowlane Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm	r-g m3 m3 m3	33,9734 1,02 0,006 0,069	202,82 6,09 0,04 0,41				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Gwoździe budowlane gołe	kg	1	5,97				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,2	1,19				
11	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli-d=8mm 0,54 t							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	42,88	23,16				
	Materiały							
	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm	t	1,02	0,55				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3	2,32				
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	3,13				
	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	4,8	2,59				
12	KNR 2-02 1914/04 Zatarcie powierzchni betonu na gładko 67,87 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0663	4,50				
	Materiały							
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,07				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
13	KNR 2-02 0701/10 Obramowanie z kątownika obrzeży kanłów wewnątrz budynków-obramowanie wycieraczek 6,64 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,52	3,45				
	Materiały							
	Ramy z kątownika 40x40x4mm	kg	2,88	19,12				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,01				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
14	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2-o pow 0,53 m2 2 szt							
	Robocizna R=2							
	Robocizna razem	r-g	1,771	7,08				
	Materiały M=2							
	Wycieraczki do obuwia	kg	18	72,00				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,007	0,03				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
15	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 4,89 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,15	10,51				
	Materiały							
	Blacha powlekana płaska	m2	1,23	6,01				
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	27,5	134,48				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,002	0,01				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
16	KNR 2-02 1207/04 Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 28,32 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,4	67,97				
	Materiały							
	Balustrady stalowe	m	1,0	28,32				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,03				
	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm3	0,07	1,98				
	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm3	0,06	1,70				
	Elektrody do stali niskostopowych	kg	0,06	1,70				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,74	20,96				
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,28				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
17	KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotną impregnację 17,08 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący Baumit	r-g dm3	0,06 0,1	1,02 1,71				
18	KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych 17,08 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka Siatka z włókna szklanego	r-g kg m2	0,6112 5 1,135	10,44 85,40 19,39				
19	KNR 4-01 0726/06 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków 17,08 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gotowa zaprawa tynkarska Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h	r-g kg % m-g	1,43 24 1,5 0,04	24,42 409,92 0,68				
20	KNR 0-17 0928/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 89 o grubości 2mm z gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "MOKRE NA MOKRE" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 17,08 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wyprawa tynkarska CT 89 - sucha mieszanka	r-g kg	0,5096 3	8,70 51,24				
21	KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji 17,08 m2 Robocizna R=2 Robocizna razem Materiały Farba elewacyjna	r-g kg	0,126 0,5	4,30 8,54				
6. Bud. C Remont korytarza w przyziemiu								
6.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej								
1	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,255 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,52	1,17				
2	KNR 4-01 0320/03 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł-ościeżnice "110" 2,255 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Ościeżnice metalowe, zaokrąglone promieniowo, z uszczelką, 3-zawiasowe, uniwersalne 110 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	r-g kg szt m3 %	1,75 3,45 0,008 1,5	3,95 7,78 1,00 0,02				
3	KNR 2-02 1510/06 Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem 1,13 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna do gruntowania	r-g dm3	0,7537 0,079	0,85 0,09				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,074	0,08				
	Kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania-biały	dm3	0,069	0,08				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,0346	0,04				
	Papier ścierny	ark	1,1167	1,26				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0004	0,00				
4	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodozielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 2,255 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,37	0,83				
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe pełne, wypełnienie płytą wiórową pełną, okleinowane płytą HDF , malowane, białe 110x205	szt		1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,05				
5	KNR 4-01 0920/23 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacz drzwiowy 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,05	2,05				
	Materiały							
	Samozamykacz drzwiowy	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
6	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki patentowe 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,05	1,05				
	Materiały							
	Wkładka patentowa	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
7	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,44	0,44				
	Materiały							
	Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	8					
8	KSNR 7 0507/04 Progi i listwy osłaniające 1,1 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,45	0,50				
	Materiały							
	Listwa progowa	m		4,00				
	Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	3,2	3,52				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,01	0,01				
	6.2. SST-02 Roboty posadzkarskie							
9	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 173,993 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,18	31,32				
10	KNR 4-01 0211/01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 21,568 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,96	20,71				
11	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach 10,784 m2							
	Robocizna							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	4,8	51,76				
12	KNNR-W 3 0809/01 Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie 75,488 m2 Robocizna Robocizna razem Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	r-g m-g	1,25 1,06	94,36 80,02				
13	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie 61,98 m2 Robocizna Robocizna razem Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	r-g m-g	0,92 0,8	57,02 49,58				
14	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km-materiały rozbiórkowe wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,3 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie gruzu Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 m-g	0,86 1 0,5	0,26 0,30 0,15				
15	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 0,3 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,05				
16	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 0,52 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie wykładziny Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	r-g t m-g	1,81 1,2 0,93	0,94 0,62 0,48				
17	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 0,52 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,04	0,69				
18	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 173,993 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,06 0,21 1,5 0,003	10,44 36,54 1,5 0,52				
19	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych 107,838 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka antyrasowa Materiały pomocnicze Sprzęt	r-g m2 %	0,074 1,02 1,5	7,98 109,99				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Środek transportowy	m-g	0,0017	0,18				
20	KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyrównawcze o gr śr 15 mm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 3-30 mm, do układania wykładziny po 72h z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 21,568 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Taśma dylatacyjna z PCW Zaprawa samopoziomująca w zakresie 3-30mm do układania wykładzin po 72 h Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	m-g r-g m kg % m-g m-g	 0,39 1 30 1,5 0,0003 0,07	 8,41 21,57 647,04 0,01 1,51				
21	KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do układania wykładziny po 72h z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 148,245 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Taśma dylatacyjna z PCW Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	m-g r-g m kg % m-g m-g	 0,11 1 8,31 1,5 0,01 0,04	 16,31 148,25 1 231,92 1,48 5,93				
22	KNR 2-02u2 1130.1/03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm Krotność = 3 107,838 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g kg % m-g	 0,0081 1,63 1,5 0,002	 2,62 527,33 0,65				
23	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5 169,813 m2 Robocizna R=0,5 Robocizna razem Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g r-g m-g	 0,92 0,8	 78,11 135,85				
24	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 169,813 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g dm3 % m-g	 0,06 0,21 1,5 0,003	 10,19 35,66 0,51				
25	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 169,813 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt	m-g r-g m2 kg %	 0,3938 1,2 0,35 1,5	 66,87 203,78 59,43				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,68				
26	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 169,813 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1261	21,41				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	1	169,81				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
27	Kalkulacja indywidualna Cokół z wykładziny Norma 43 wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 110,57 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4	44,23				
	Materiały							
	Klej do wykładziny podłogowej	kg	0,06	6,63				
	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m2	0,15	16,59				
	Listwa narożna wyobleniowa	m	1,03	113,89				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,03				
28	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 11,057 m2							
	Robocizna R=2							
	Robocizna razem	r-g	0,1261	2,79				
	Materiały							
	Sznur spawalniczy z PCW	m	3	33,17				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
29	KNR 4-01 1209/13 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2-progi drzwiowe 14 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4	5,60				
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,045	0,63				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,044	0,62				
	Papier ścierny	ark	0,28	3,92				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,047	0,66				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,021	0,29				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	6.3. SST-03 Remont ścian i sufitów							
30	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych 64,664 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,12	7,76				
31	KNR 4-01 1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian 62,482 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,376	23,49				
	Materiały							
	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	6,25				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0003	0,02				
	Gips budowlany	kg	0,004	0,25				
	Materiały pomocnicze	%	2					
32	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 255,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,092	23,51				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	5,62				
	Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,22				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,26				
	Materiały pomocnicze	%	2					

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
33	KNR 4-01 0713/01 Zeskrobanie tynku mozaikowego na wejściu do windy 7,81 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wapno gaszone (ciasto) Gips budowlany szpachlowy Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	 r-g m3 t m3 %	 0,37 0,0022 0,0014 0,005 1,5	 2,89 0,02 0,01 0,04				
34	KNR 4-03 1001/02 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 30 m Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,0924	 2,77				
35	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 2 m3 Robocizna Robocizna razem Materiały Opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	 r-g m3 m-g	 0,86 1 0,5	 1,72 2,00 1,00				
36	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 2 m3 Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	 m-g	 0,02	 0,36				
37	KNR 2-02 2004/06 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych 27,85 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-100x0,75 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	 r-g m2 kg kg szt kg t m % m-g	 2,7733 1,05 1,01 3,33 4,06 0,0347 0,00132 2,264 1,5 0,0175	 77,24 29,24 28,13 92,74 113,07 0,97 0,04 63,05 0,49				
38	KNR 2-02 2003/03 Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 0,915 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	 r-g m2 kg kg szt kg t m % m-g	 2,9625 4,12 0,72 2,64 4,06 0,1132 0,00282 3,626 1,5 0,0514	 2,71 3,77 0,66 2,42 3,71 0,10 0,00 3,32 0,05				
39	KNR 0-17 2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 30,37 m							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Kątowniki AL Sprzęt Środek transportowy	r-g kg m m-g	0,22 0,9 1,176 0,0005	6,68 27,33 35,72 0,02				
40	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 346,585 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,08 0,22 1,5 0,003	27,73 76,25 1,04				
41	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne kategorii III z zaprawy tynkarskiej z osadzeniem kątowników podtynkowych 242,476 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Narożnik do tynków mokrych Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g kg m m % m-g	0,69 24 0,5 1,5 0,04	167,31 5 819,42 112,00 121,24 9,70				
42	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków wewnętrznych ościeży szer do 25cm kategorii III z zaprawy tynkarskiej (analogia) 18,28 m Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno gaszone (ciasto) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	r-g t m3 m3 %	0,75 0,0013 0,0012 0,0067 1,5	13,71 0,02 0,02 0,12				
43	KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne na stropach płaskich- z zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniem kątowników podtynkowych 100,282 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Zaprawa tynkarska sucha mieszanka Narożnik do tynków mokrych Listwy podtynkowe Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h	r-g kg m m % m-g	0,81 12 0,5 1,5 0,04	81,23 1 203,38 5,40 50,14 4,01				
44	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 193,906 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,2426 0,00327 1,5 0,004 0,0032	47,04 0,63 0,78 0,62				
45	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3,827 m2							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,4374 0,00354 1,5 0,004 0,0034	1,67 0,01 0,02 0,01				
46	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 100,282 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,2732 0,00336 1,5 0,004 0,0033	27,40 0,34 0,40 0,33				
47	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm- pas po zerwaniu cokolika 8,36 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,4374 0,00354 1,5 0,004 0,0034	3,66 0,03 0,03 0,03				
48	KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 40,475 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	15,94 44,12 14,17 0,16				
49	KNR 2-02 1503/03 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 40,475 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa Pokost Rozcieńczalnik Szpachlówka olejno-żywiczna Papier ścierny Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 ark % m-g	0,7162 0,0985 0,085 0,18 0,0428 0,5174 0,35 1,5 0,0016	28,99 3,99 3,44 7,29 1,73 20,94 14,17 0,06				
50	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 253,713 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,1756 0,276 1,5	44,55 70,02 				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0003	0,08				
51	KNR 2-02 1505/07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 60,55 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1756	10,63				
	Materiały Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	0,259	15,68				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0003	0,02				
52	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 14 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,22	3,08				
	Materiały Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,18				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,20				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,08				
	Papier ścierny	ark	0,2	2,80				
	Materiały pomocnicze	%	2					
53	KNR 4-01 1206/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 58,94 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,384	22,63				
	Materiały Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	6,54				
	Pokost	dm3	0,18	10,61				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,06	3,54				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	8,78				
	Gips budowlany	kg	0,004	0,24				
	Materiały pomocnicze	%	2					
54	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 43,911 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,62	27,22				
	Materiały Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	3,29				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	3,56				
	Papier ścierny	ark	0,49	21,52				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	3,82				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,038	1,67				
	Materiały pomocnicze	%	2					
55	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 4,671 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,59	2,76				
	Materiały Kit szpachlowy olejno-żywiczny	kg	0,083	0,39				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,38				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,39				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,17				
	Papier ścierny	ark	0,56	2,62				
	Materiały pomocnicze	%	2					
56	KNR-W 2-15 0142/01 Szafka hydrantowa naścienna 1 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,07	1,07				
	Materiały Szafki hydrantowe naścienne 66x86	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,12	0,12				
57	KNR 2-02 1217/01 Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 50x50x2mm 47 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Klej montażowy Narożniki aluminiowe dł 1,5m 50x50x2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g op szt %	1,0363 1 1,5	48,71 3,00 47,00				
	6.4. SST-04 Roboty instalacyjne							
58	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego i trzyPLYtkowego -demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż 3 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	4,50				
59	KNR 5-08 0209/01 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym-chowanie istniejących przewodów w bruzdy 30 m Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	0,0473 2,5	1,42				
60	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetłóWkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 11 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,555	6,11				
61	KNR 4-03 0603/04 Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym-demontaz i ponowny montaż opraw oświetlenia awaryjnego, informacyjnego 8 szt Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	0,79 4	6,32				
62	KNR 4-03 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1995	0,20				
63	KNR 4-03 1122/01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A 2 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1365	0,27				
64	KNR 4-03 1124/02 Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A 8 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,2153	1,72				
65	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 8 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,1891 1 2,5	1,51 8,00				
66	KNR 5-08 0511/05 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóWkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych 12 szt							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,55	6,60				
	Materiały Oprawy świetlówkowe 2x36 ze szczelną obudową	kpl	1	12,00				
	Świetłówki 36W	szt	2	24,00				
	Zapłonniki	szt	2	24,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	7. Bud.C Remont sali chorych 6							
	7.1. SST-02 Roboty posadzkarskie							
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25,463 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,18	4,58				
2	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km-wykładzina 0,255 m3							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,86	0,22				
	Materiały Opłata za składowanie wykładziny	t	0,25	0,06				
	Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	0,13				
3	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 0,255 m3							
	Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,02	0,05				
4	KNR-W 3 0809/01 Wyrównanie podłoża betonowych przez śrutowanie 25,463 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,15	29,28				
	Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	0,98	24,95				
5	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 25,463 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,06	1,53				
	Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę	dm3	0,21	5,35				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,003	0,08				
6	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką z tworzyw sztucznych 25,463 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,074	1,88				
	Materiały Siatka antyrysowa	m2	1,02	25,97				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0017	0,04				
7	KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 25,463 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,11	2,80				
	Materiały Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm	kg	8,0	203,70				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,01	0,25				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Miksokret 28kW	m-g	0,04	1,02				
8	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłóży betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwy wyrównawczej R=0,5 25,463 m2 Robocizna R=0,5 Robocizna razem Sprzęt Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g r-g m-g	 0,92 0,8	 11,71 20,37				
9	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 25,463 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący pod posadzkę Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g dm3 % m-g	 0,06 0,21 1,5 0,003	 1,53 5,35 0,08				
10	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 25,463 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g m2 kg % m-g	 0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	 10,03 27,75 8,91 0,10				
11	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 25,46 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Sznur spawalniczy z PCW Materiały pomocnicze	m-g r-g m %	 0,1261 1 1,5	 3,21 25,46				
12	Kalkulacja indywidualna Cokół wysokości 10 cm z wykładziny Norma 43 wywiniętej na ścianę, z użyciem listwy narożnej wyobleniowej w zagięciu 21 m Robocizna Robocizna razem Materiały Klej do wykładziny podłogowej Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Listwa narożna wyobleniowa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m-g r-g kg m2 m % m-g	 0,4 0,06 0,15 1,03 1,5 0,0003	 8,40 1,26 3,15 21,63 0,01				
13	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 2,1 m2 Robocizna R=2 Robocizna razem Materiały Sznur spawalniczy z PCW Materiały pomocnicze	m-g r-g m %	 0,1261 3 1,5	 0,53 6,30				
	7.2. SST-03 Remont ścian i sufitów							
14	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych 2 m2 Robocizna Robocizna razem	m-g r-g	 0,12	 0,24				
15	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2 szt Robocizna							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	0,12	0,24				
16	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,44	0,88				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0016	0,00				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0014	0,00				
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,02				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
17	KNR 4-01 1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian 31,889 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,376	11,99				
	Materiały							
	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	3,19				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0003	0,01				
	Gips budowlany	kg	0,004	0,13				
	Materiały pomocnicze	%	2					
18	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 86,586 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	6,93				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	19,05				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,26				
19	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 56,925 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2426	13,81				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,19				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,004	0,23				
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,18				
20	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 56,925 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1586	9,03				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0021	0,12				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,002	0,11				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,11				
21	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 25,493 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2732	6,96				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,09				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	0,004	0,10				
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,08				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
22	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 25,493 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,17 0,00218 1,5 0,002 0,0021	4,33 0,06 0,05 0,05				
23	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 4,272 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Środek transportowy	r-g t % m-g m-g	0,4374 0,00354 1,5 0,004 0,0034	1,87 0,02 0,02 0,01				
24	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne PCV Materiały pomocnicze	r-g szt kg m3 szt %	0,68 2 2,07 0,005 1 1,5	0,68 2,00 2,07 0,01 1,00				
25	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Drzwiczki rewizyjne 20x30 Materiały pomocnicze	r-g szt kg m3 szt %	0,68 2 2,07 0,005 1 1,5	0,68 2,00 2,07 0,01 1,00				
26	KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodnienia z Inwestorem 5,035 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43 Klej do wykładziny podłogowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m2 kg % m-g	0,3938 1,09 0,35 1,5 0,004	1,98 5,49 1,76 0,02				
27	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- do stosowania w obiektach służby zdrowia 51,89 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,1756 0,276 1,5 0,0003	9,11 14,32 0,02				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
28	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 25,493 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,1756 0,276 1,5 0,0003	4,48 7,04 0,01				
29	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur c.o. o średnicy do 50mm 4 m Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2 2	0,88 0,05 0,06 0,02 0,80				
30	KNR 2-02 1217/01 Narożniki aluminiowy ochronny o długości 1,5m z kątownika 30x30x5mm 4 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Klej montażowy Narożniki aluminiowe dł 1,5m 50x50x2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g op szt % m-g	1,0363 1 1,5 0,0048	4,15 0,50 4,00				
	7.3. SST-04 Roboty instalacyjne							
31	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego-demontaż na czas robót i ponowny montaż 2 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	3,00				
32	KNR 4-03 1001/05 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 6 m Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1586	0,95				
33	KNR 5-08u1 0500/06 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z ręcznym przygotowaniem podłoża ceglanego-puszki do transformatorów 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Puszki do modułów zasilających	r-g szt	0,399 1	0,40 1,00				
34	KNR 5-08u1 0500/06 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z ręcznym przygotowaniem podłoża ceglanego-puszki do lamp diodowych 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Puszki do lamp diodowych	r-g szt	0,399 1	0,40 1,00				
35	KNR 5-08u1 1200/02 Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika jednobiegunowego-wyłączniki 1 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne	r-g szt	0,319 1	0,32 1,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2	2,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
36	KNR 5-08u1 1200/04 Montaż osprzętu instalacyjnego -montaż transformatorów							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,424	0,42				
	Materiały							
	Moduł zasilający opraw ledowych	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
37	KNR 5-08u1 1200/04 Montaż diod LED							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,424	0,42				
	Materiały							
	Diody LED	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
38	KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A							
	6 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1785	1,07				
39	KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych do 10A							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1785	0,18				
40	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym-na czas robót							
	6 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	3,33				
41	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1891	0,19				
	Materiały							
	Przyciski instalacyjne podwójne	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
42	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej-dzwonki przyzywowe (materiał z demontażu)							
	5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1891	0,95				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
43	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach							
	6 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1786	1,07				
	Materiały							
	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	1	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
44	KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym							
	2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0693	0,14				
	Materiały							
	Przewód YDYp 750V	m	1,04	2,08				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
45	KNR 5-08 0511/05 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x36W końcowych-po wykonanie robót tynkarskich i malarskich							
	6 szt							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	0,55 2,5	3,30				
	8. Bud.C Remont sanitariatów III p dla pacjentów (damski i męski) i przy laboratorium							
	8.1. SST-01 Wymiana stolarki							
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,16	5,80				
2	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł- 1szt "60", 1szt. "70", 4szt "80" 9,225 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,88	17,34				
	Materiały Ościeżnice drzwiowe stalowe 80 Ościeżnice drzwiowe stalowe 70 Ościeżnice drzwiowe stalowe 60 Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	szt szt szt kg m3 %	 3,45 0,008 1,5	4,00 1,00 1,00 31,83 0,07				
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,09	0,83				
3	KNR 2-02 1510/06 Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem 4,61 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,7537	3,47				
	Materiały Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa Kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania-biały Rozcieńczalnik Papier ścierny Materiały pomocnicze	dm3 dm3 dm3 dm3 ark %	0,079 0,074 0,069 0,0346 1,1167 1,5	0,36 0,34 0,32 0,16 5,15				
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0004	0,00				
4	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednozielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-białe 9,225 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,47	4,34				
	Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 60 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 70 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 80 Materiały pomocnicze	szt szt szt %	 1,5	1,00 1,00 4,00				
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	m-g m-g	0,02 0,03	0,18 0,28				
5	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 6 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,44	2,64				
	Materiały Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz Materiały pomocnicze	szt %	1 8	6,00				
6	KNR 4-01 0920/26 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe 6 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	1,05	6,30				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Zamki wpuszczane Materiały pomocnicze	szt %	1 8	6,00				
	8.2. SST-02 Roboty posadzkarskie							
7	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,507 m2 Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,18	 0,45				
8	KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokołika z płytek terakotowych (analogia) 6,03 m Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,18	 1,09				
9	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 21,211 m2 Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,92	 19,51				
10	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 21,211 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g dm3 % m-g m-g	 0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	 1,27 4,45 0,04 0,06				
11	KNR 2-02u2 1126/01 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 21,211 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Piasek do zapraw Wapno suchogaszone Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Miksokret 28kW	 r-g t m3 t % m-g m-g	 0,44 0,0085 0,0245 0,0004 1,5 0,0003 0,08	 9,33 0,18 0,52 0,01 0,01 1,70				
12	KNR 2-02u2 1126/03 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm 21,211 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Piasek do zapraw Wapno suchogaszone Materiały pomocnicze Sprzęt Miksokret 28kW	 r-g t m3 t % m-g	 0,08 0,0043 0,0125 0,0002 1,5 0,02	 1,70 0,09 0,27 0,00 0,42				
13	KNNR-W 2 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe dwuskładnikowe powierzchni poziomych z wklejeniem pierścienia podłogowego uszczelniającego szt.3 24,715 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Hydroizolacja dwuskładnikowa Pierścień podłogowy uszczelniający Materiały pomocnicze	 r-g kg szt %	 0,219 3,0 4	 5,41 74,15 3,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0034	0,08				
14	KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, zaprawy klejowe elastyczne, układanie płytek na izolacji przeciwwilgociowej 21,211 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	2,26	47,94				
	Materiały Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	1,04	22,06				
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	7,22	153,14				
	Masa fugowa	kg	0,4	8,48				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,64				
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,85				
15	KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki wys 10 cm na zaprawachklejowych z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 6,03 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,44	2,65				
	Materiały Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	0,155	0,93				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,54	3,26				
	Masa fugowa	kg	0,06	0,36				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,004	0,02				
	Środek transportowy	m-g	0,006	0,04				
16	KSNR 7 0507/04 Progi i listwy osłaniające 3 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,45	1,35				
	Materiały Listwa progowa	m		4,00				
	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	3,2	9,60				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,03				
	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,01	0,03				
	8.3. SST-03 Remont ścian i sufitów							
17	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek 5 szt							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,12	0,60				
18	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych 3,6 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,68	2,45				
19	KNR 4-01 0348/02 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12,253 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,55	6,74				
20	KNR 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej oraz tynków wraz z płytkami glazurowanymi 90,467 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,41	37,09				
21	KNR 4-01 0342/01 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,5 m							
	Robocizna							

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	0,77	4,24				
22	KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły 5,5 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,57	3,14				
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna	szt	4	22,00				
	Cement portlandzki 35	kg	0,39	2,15				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	0,22	1,21				
	Piasek do zapraw	m3	0,002	0,01				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,17				
23	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 22,886 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,102	2,33				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,50				
	Wapno suchogaszzone	t	0,00088	0,02				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,02				
	Materiały pomocnicze	%	2					
24	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ścian i sufitów 117,98 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	9,44				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	25,96				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,002	0,24				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,35				
25	KNR 2-02 2008/04 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm 22,88 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,3706	8,48				
	Materiały							
	Gips tynkarski	t	0,0126	0,29				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Agregat tynkarski	m-g	0,052	1,19				
	Środek transportowy	m-g	0,0123	0,28				
26	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 95,101 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,9	85,59				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,49				
	Wapno suchogaszzone	t	0,0066	0,63				
	Piasek do zapraw	m3	0,0266	2,53				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	3,80				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,04	3,80				
27	KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa rur płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 0,352 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,08	0,73				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	m2 kg kg szt kg t m % m-g m-g	1,05 0,72 2,64 4,06 0,0347 0,00132 2,264 1,5 0,025 0,0165	0,37 0,25 0,93 1,43 0,01 0,00 0,80 0,01 0,01				
28	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 29,902 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3m3/h Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g t % m-g m-g m-g	 0,2426 0,00327 1,5 0,004 0,02 0,0032	 7,25 0,10 0,12 0,60 0,10				
29	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach 5 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne PCV Materiały pomocnicze	 r-g szt kg m3 szt %	 0,68 2 2,07 0,005 1 1,5	 3,40 10,00 10,35 0,03 5,00 				
30	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach 3 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Drzwiczki rewizyjne 20x30 Materiały pomocnicze	 r-g szt kg m3 szt %	 0,68 2 2,07 0,005 1 1,5	 2,04 6,00 6,21 0,02 3,00 				
31	KNNR 2 0601/06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych 6,08 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Hydroizolacja dwuskładnikowa Materiały pomocnicze	 r-g kg %	 0,309 3,0 4	 1,88 18,24 				
32	KNR 2-02u2 0838/04 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 61,927 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) Masa fugowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Środek transportowy	 r-g m2 kg kg % m-g m-g	 2,0223 1,05 5,0 0,4 1,5 0,0164 0,0249	 125,23 65,02 309,64 24,77 1,02 1,54				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
33	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 22,019 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba olejna nawierzchniowa Pokost Rozcieńczalnik Farba olejna do gruntowania Szpachlówka olejno-żywiczna Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 kg ark %	0,635 0,085 0,18 0,043 0,099 0,517 0,004 0,483 2	13,98 1,87 3,96 0,95 2,18 11,38 0,09 10,64				
34	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 52,77 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,1756 0,276 1,5 0,0003	9,27 14,56 0,02				
35	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku 14,012 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	1,33 4,20				
36	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14,012 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	1,67 4,01				
37	KSNR 7 0703/01 Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m2 11,18 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Kabiny sanitarne typ Sanipol V20 Silikon Pianka poliuretanowa Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	r-g m2 kg kg szt % m-g m-g	4,52 1 0,15 0,1 6,1 1,5 0,04 0,06	50,53 11,18 1,68 1,12 68,20 0,45 0,67				
8.4. SST-04 Roboty instalacyjne								
38	KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż grzejników 2 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały pomocnicze	r-g %	1,5 5	3,00				
39	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	r-g szt	0,7 2	2,10 6,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	4					
40	KNR 4-02 0235/01 Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru 1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,71	1,71				
	Materiały							
	Korki żeliwne kanalizacyjne d=50mm	szt	1	1,00				
	Sznur konopny smołowany	kg	0,05	0,05				
	Materiały pomocnicze	%	4					
41	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 3 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1	3,00				
	Materiały							
	Korki żeliwne ocynkowane d=32mm	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
42	KNR 4-02 0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 4 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	3,44	13,76				
	Materiały							
	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	1	4,00				
	Sznur konopny smołowany	kg	0,09	0,36				
	Korki żeliwne kanalizacyjne d=100mm	szt	1	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
43	KNR 4-02 0234/02 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm 3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,34	1,02				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10					
44	KNR 4-02 0230/07 Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 5,4 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,14	0,76				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10					
45	KNR-W 2-15 0208/01 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm 5,4 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,177	0,96				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	1,04	5,62				
	Kształtki z PCW d=50mm	szt	0,36	1,94				
	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	5,40				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0056	0,03				
46	KNR 4-02 0212/01 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm 2 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,62	1,24				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm	m	1,1	2,20				
	Kształtki z PCW d=32mm	szt	2	4,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	3	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
47	KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm 8 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,01	8,08				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	1,1	8,80				
	Kształtki z PCW d=50mm	szt	2	16,00				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Haki i uchwyty do rur	szt	3	24,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
48	KNR 4-02 0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm 4 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,25	9,00				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm	m	1,1	4,40				
	Kształtki z PCW d=110mm	szt	2	8,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	3	12,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
49	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,95	5,85				
	Materiały							
	Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit.	kg	0,25	0,75				
	Umywalki porcelanowe	szt	1	3,00				
	Wsporniki do umywalek	szt	1	3,00				
	Syfony umywalkowe z tworzywa	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,14	0,42				
50	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalek 3 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,48	1,44				
	Materiały							
	Postumenty porcelanowe do umywalek- półstopa	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,18				
51	KNR-W 2-15 0234/02 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,82	1,82				
	Materiały							
	Pisuary porcelanowe	szt	1	1,00				
	Zawory spłukujące do pisuarów d=15mm	szt	1	1,00				
	Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,00				
	Złączki spłukujące do pisuarów d=15mm	szt	1	1,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,06				
52	KNR-W 2-15 0233/03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	3,64	14,56				
	Materiały							
	Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"	szt	1	4,00				
	Sedesy "kompakt" z polistyrenu	szt	1	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,09	0,36				
53	KNR-W 2-15 0218/01 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm 3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,52	1,56				
	Materiały							
	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=50mm	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,06				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
54	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm 7 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,53	3,71				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	4	28,00				
	Rury stalowe ocynkowane 15mm	m	1,05	7,35				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	7,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
55	KNR 4-02 0109/07 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym 4 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,66	2,64				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	2	8,00				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1	4,00				
	Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o długości 500 mm	szt	1	4,00				
	Materiały pomocnicze	%	4					
56	KNR-W 2-15 0106/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm 12 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,307	3,68				
	Materiały							
	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm	m	1,03	12,36				
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	0,54	6,48				
	Uchwyty do rur	szt	0,7	8,40				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0066	0,08				
57	KNR-W 2-15 0115/01 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm 6 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,256	1,54				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	4	24,00				
	Uchwyty do rur	szt	1	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,02				
58	KNR-W 2-15 0135/01 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm 6 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,171	1,03				
	Materiały							
	Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm	szt	1	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,01				
59	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,957	2,87				
	Materiały							
	Baterie umywalkowe stojące 15mm	szt	1	3,00				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,009	0,03				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
60	KNR 4-03 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 10 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1995	2,00				
61	KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A 3 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1785	0,54				
62	KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych do 10A 8 szt Robocizna Robocizna razem	r-g	0,1785	1,43				
63	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej 6 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Przyciski instalacyjne podwójne Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,1891 1 2,5	1,13 6,00				
64	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetycznych 3 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,1786 1 2,5	0,54 3,00				
65	KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym 10 m Robocizna Robocizna razem Materiały Przewód YDYp 750V Materiały pomocnicze	r-g m %	0,0693 1,04 2,5	0,69 10,40				
66	KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania 6 kpl Robocizna Robocizna razem Materiały Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,13 2 2,5	0,78 12,00				
67	KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 6 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Oprawy przykręcane do podłoża żarowe Żarówki Materiały pomocnicze	r-g szt szt %	0,32 1 1,04 2,5	1,92 6,00 6,24				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	4 933,67		
	Razem		4 933,67		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,17		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,26		
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50mm	m3	0,96		
4	Balustrady stalowe	m	28,32		
5	Baterie umywalkowe stojące 15mm	szt	4,00		
6	Baterie umywalkowe ściennie 15mm	szt	5,00		
7	Benzyna do lakierów	dm3	2,95		
8	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m3	6,09		
9	Blacha powlekana płaska	m2	6,01		
10	Cegła budowlana pełna	szt	118,19		
11	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,78		
12	Cement portlandzki 35	kg	110,15		
13	Cement portlandzki 35	t	0,10		
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,01		
15	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,26		
16	Diody LED	szt	1,00		
17	Drewno na stemple budowlane	m3	1,65		
18	Drzwiczki rewizyjne 20x30	szt	4,00		
19	Elektrody do stali niskostopowych	kg	1,70		
20	Farba elewacyjna	kg	8,54		
21	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	108,62		
22	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm3	1,70		
23	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm3	1,98		
24	Farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia	dm3	131,15		
25	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	72,98		
26	Farba olejna do gruntowania	dm3	23,23		
27	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	19,40		
28	Farba olejno-ftalowa do stosowania w obiektach służby zdrowia biały mat	dm3	7,84		
29	Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m2	4,30		
30	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	223,43		
31	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	837,39		
32	Gips budowlany szpachlowy	t	3,43		
33	Gips budowlany	kg	0,63		
34	Gips tynkarski	t	0,29		
35	Gniazda komputerowe	szt	8,00		
36	Gniazda podtynkowe podwójne z bolcem	szt	32,00		
37	Gotowa zaprawa tynkarska	kg	409,92		
38	Grunt pokostowy	dm3	5,02		
39	Gwoździe budowlane gołe	kg	16,05		
40	Haki i uchwyty do rur	szt	87,00		
41	Hyrdoizolacja dwuskładnikowa	kg	92,39		
42	Kabiny sanitarne typ Sanipol V20	m2	11,18		
43	Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	69,27		
44	Kątowniki AL	m	53,60		
45	Kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania-biały	dm3	0,40		
46	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	kg	0,47		
47	Klamki z mechanizmem wspomagającym powrót klamki, z szyldami, mosiądz	szt	15,00		
48	Klamry ciesielskie	kg	112,64		
49	Klej do wykładziny podłogowej	kg	176,81		
50	Klej montażowy	op	4,50		
51	Kolana do rur spustowych	szt	4,00		
52	Kolki do wstrzeliwania	szt	701,89		
53	Kolki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	328,36		
54	Korki żeliwne kanalizacyjne d=50mm	szt	1,00		
55	Korki żeliwne kanalizacyjne d=100mm	szt	4,00		
56	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	22,00		
57	Korki żeliwne ocynkowane d=32mm	szt	12,00		
58	Kratki wentylacyjne PCV	szt	10,00		
59	Kształtki z PCW d=110mm	szt	8,00		
60	Kształtki z PCW d=32mm	szt	14,00		
61	Kształtki z PCW d=50mm	szt	20,16		
62	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=75mm	szt	2,00		
63	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	382,89		
64	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	104,43		
65	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	92,74		
66	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	28,13		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Listwa narożna wyobleniowa	m	274,77		
68	Listwa progowa	m	12,00		
69	Listwy podtynkowe	m	372,56		
70	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	114,48		
71	Masa fugowa	kg	46,71		
72	Masa uszczelniająca "Silkit" do urz.sanit.	kg	2,25		
73	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	op	1,00		
74	Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"	szt	4,00		
75	Moduł zasilający opraw ledowych	szt	1,00		
76	Mydło techniczne (szare)	kg	10,49		
77	Narożnik do tynków mokrych	m	330,40		
78	Narożniki aluminiowe dł 1,5m 50x50x2mm	szt	66,00		
79	Oplata za składowanie gruzu	m3	0,30		
80	Oplata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	17,30		
81	Oplata za składowanie wykładziny	t	1,40		
82	Oprawy ORN 418	kpl	23,00		
83	Oprawy przykręcane do podłoża żarowe	szt	7,00		
84	Oprawy świetłówkowe 2x36 ze szczelną obudową	kpl	19,00		
85	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste	szt	7,00		
86	Ościeżnice drzwiowe stalowe 60	szt	2,00		
87	Ościeżnice drzwiowe stalowe 70	szt	2,00		
88	Ościeżnice drzwiowe stalowe 80	szt	8,00		
89	Ościeżnice metalowe,zaokrąglone promieniowo, z uszczelką, 3-zawiasowe, uniwersalne 110	szt	1,00		
90	Papier ścierny	ark	86,59		
91	Parapet wewnętrzny z płyty MDF dł 1,2m	szt	2,00		
92	Parapet wewnętrzny z konglomeratu dł 1,82m gr.2 cm	szt	2,00		
93	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	3,50		
94	Pianka poliuretanowa	kg	1,12		
95	Piasek do betonów	m3	0,18		
96	Piasek do zapraw	m3	4,31		
97	Pierścień podłogowy uszczelniający	szt	3,00		
98	Pisuary porcelanowe	szt	1,00		
99	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	1,09		
100	Płyta OSB gr. 25mm pióro-wpust	m2	105,62		
101	Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane	m2	77,25		
102	Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	53,43		
103	Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	220,16		
104	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	210,29		
105	Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	238,94		
106	Pokost	dm3	24,06		
107	Postumenty porcelanowe do umywalek- półstopa	szt	9,00		
108	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	236,10		
109	Preparat gruntujący Baunit	dm3	1,71		
110	Preparat gruntujący pod posadzkę	dm3	142,76		
111	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm	t	0,55		
112	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	346,24		
113	Progi	szt	6,00		
114	Przewód YDyp 750V	m	95,68		
115	Przyciski instalacyjne podwójne	szt	20,00		
116	Przyciski instalacyjne	szt	12,00		
117	Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o długości 500 mm	szt	4,00		
118	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t	szt	29,02		
119	Puszki do lamp diodowych	szt	1,00		
120	Puszki do modułów zasilających	szt	1,00		
121	Ramy z kątownika 40x40x4mm	kg	19,12		
122	Rozcieńczalnik	dm3	8,72		
123	Rury spustowe z PCW d=80mm	m	5,05		
124	Rury stalowe ocynkowane 15mm	m	19,95		
125	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm	m	12,36		
126	Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm	m	9,90		
127	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	16,14		
128	Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm	m	4,40		
129	Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm	m	4,40		
130	Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm	m	1,05		
131	Samopoziomująca masa szpachlowa 2-10mm	kg	2 196,72		
132	Samozamykacz drzwiowy	szt	1,00		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
133	Sedesy "kompakt" z polistyrenu	szt	4,00		
134	Siatka antyrysowa	m2	265,46		
135	Siatka z włókna szklanego	m2	19,39		
136	Silikon akrylowy	opk	11,48		
137	Silikon	kg	1,68		
138	Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm	m3	0,41		
139	Skrzydła drzwiowe pełne, wypełnienie płytą wiórową pełną, okleinowane płytą HDF , malowane, białe 110x205	szt	1,00		
140	Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 100 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt	1,00		
141	Skrzydła drzwiowe płytowe okleinowane 80 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	szt	6,00		
142	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 60	szt	1,00		
143	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 70	szt	1,00		
144	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe 80	szt	5,00		
145	Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00		
146	Syfony umywalkowe z tworzywa	szt	9,00		
147	Szafki hydrantowe naścienne 66x86	szt	1,00		
148	Sznur konopny smołowany	kg	0,89		
149	Sznur spawalniczy z PCW	m	455,25		
150	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,92		
151	Szpachlówka do drewna	kg	5,08		
152	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	37,58		
153	Śruby M16x180mm kpl	kg	209,28		
154	Świetłówki 18W	szt	24,00		
155	Świetłówki 36W	szt	38,00		
156	Świetłówki	szt	70,72		
157	Taśma dylatacyjna z PCW	m	246,80		
158	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	354,39		
159	Tlen techniczny sprężony	m3	1,48		
160	Trójniki żeliwne skośne d=100mm	szt	1,00		
161	Uchwyty do rur spustowych	szt	2,00		
162	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	6,00		
163	Uchwyty do rur	szt	14,40		
164	Umywalki porcelanowe	szt	9,00		
165	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	6,00		
166	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,07		
167	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	4,08		
168	Wapno suchogaszone	t	1,06		
169	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	51,57		
170	Wkładka patentowa	szt	9,00		
171	Wkręty do blach samogwintujące	szt	134,48		
172	Wkręty do drewna	kg	17,27		
173	Wkręty do płyt gipsowych	kg	6,45		
174	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	9,75		
175	Wodoszczelna folia elastyczna	kg	165,81		
176	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=50mm	szt	5,00		
177	Wsporniki do umywalek	szt	9,00		
178	Wycieraczki do obuwia	kg	72,00		
179	Wykładzina podłogowa homogeniczna Norma 43	m2	559,44		
180	Wyprawa tynkarska CT 89 - sucha mieszanka	kg	51,24		
181	Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa	kg	45,21		
182	Wyprawa tynkarska podkładowa	kg	4,52		
183	Zamki wpuszczane	szt	6,00		
184	Zapłonniki	szt	130,00		
185	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,15		
186	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	550,00		
187	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	153,14		
188	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	85,40		
189	Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm	kg	3 079,04		
190	Zaprawa samopoziomująca w zakresie 3-30mm do układania wykładzin po 72 h	kg	647,04		
191	Zaprawa tynkarska sucha mieszanka	kg	15 591,61		
192	Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm	szt	6,00		
193	Zawory spłukujące do pisuarów d=15mm	szt	1,00		
194	Złącza dwukielichowe z PCW d=32mm	szt	2,00		
195	Złączki spłukujące do pisuarów d=15mm	szt	1,00		
196	Złączki	szt	2,00		
197	Żarówki	szt	7,28		

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
198	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,31		
	Razem				

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski	m-g	1,19		
2	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm ³	m-g	14,45		
3	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	2,59		
4	Mieszarka do zapraw 3m ³ /h	m-g	25,20		
5	Miksokret 28kW	m-g	17,10		
6	Nożyce do prętów	m-g	3,13		
7	Pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h	m-g	1,19		
8	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	2,32		
9	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,72		
10	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	12,14		
11	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	2,52		
12	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	20,96		
13	Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	438,01		
14	Środek transportowy (1)	m-g	3,10		
15	Środek transportowy	m-g	27,93		
16	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	25,55		
17	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	1,30		
18	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,01		
	Razem		599,41		